

見積参考資料

工事名 R7那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀 町 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	那賀3
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事（担い手確保型）
施工場所	那賀郡那賀町岩倉
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	1 1 0 分
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩(I)A	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ 路面工	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 NO.351+17.8 ~ NO.353+7.2 ()	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 NO.351+17.8 ~ NO.353+7.2 ()	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	34.000	m3			単 A S 単 5号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	137.000	m3			単 A S 単 28号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	136.000	m3			単 A S 単 10号
地山掘削工 (切取) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	17.000	m3			単 A S 単 6号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	134.000	m3			単 A S 単 7号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	86.000	m ²			単 A S 単 15号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩(I)A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,軟岩()A,障害なし	295.000	m3			単 A S 単 8号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	445.000	m3			単 A S 単 11号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地山掘削工 (切取)					単 A
地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩 () A, 障害なし	173.000	m3			S 単 9号
掘削土積込					単 A
ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	652.000	m3			S 単 7号
機械切土法面整形					単 A
岩塊・玉石、軟岩 () A, バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	287.000	m ²			S 単 16号
合 計					
・ ・ ・ 盛土					1 式当たり
	1.000	式			
林道工事における盛土					単 A
路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -	69.000	m3			S 単 12号
林道工事における盛土					単 A
路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -	35.000	m3			S 単 13号
合 計					
・ ・ ・ 捨土					1 式当たり
	1.000	式			
ダンプトラック運搬					単 A
10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3.31km, バックホウ 山積0.45m3	134.000	m3			S 単 18号
ダンプトラック運搬					単 A
10 t 車, 軟岩, 3.31km, バックホウ 山積0.45m3	652.000	m3			S 単 19号
林道工事における盛土					単 A
路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	786.000	m3			S 単 14号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工					1 式当たり
	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	53.800	m			単 A S 単 41号
丸太筋工(1段積)	82.200	m			単 A S 単 40号
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	586.300	m ²			単 A S 単 17号
【法面工(植生柵工)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境),500m2以上1000m2未満,	586.300	m ²			単 A S 単 39号
-					
水平排水材設置 t=3mm ホリファルトEX-60同等品以上	600.000	m ²			単 A T 単 5号
合 計					
・路面工	1.000	式			
・ ・路面工	1.000	式			
・ ・ ・路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	145.200	m ²			単 A S 単 26号
悪路補正割増 使用量の補正係数4%	21.800	m3			単 A T 単 1号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	135.000	m ²			単 A T 単 2号
舗装止め丸太工(1段)	26.300	m			単 A S 単 42号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.200	m ²			単 A S 単 32号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²			単 A S 単 34号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【法面工 (植生補工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),500m2以上1000m2未満, -	85.700	m ²			単 A S 単 2号
特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	287.300	m ²			単 A S 単 23号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 NO.351+17.8 ~ NO.353+7.2 ()	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	19.200	m3			単 A S 単 29号
悪路補正割増 使用量の補正係数4%	19.200	m3			単 A T 単 1号
SP 基面整正 森林 -	9.900	m ²			単 A S 単 27号
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工 NO.351+17.8 ~ NO.353+7.2 ()	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	242.600	m3			単 A S 単 38号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
悪路補正割増 使用量の補正係数2%	242.600	m3			単 A T 単 6号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	244.000	m ²			単 A S 単 35号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	18.800	m ²			単 A S 単 36号
キャットウォーク	62.000	m			単 A S 単 25号
SP 基面整正 森林 -	66.200	m ²			単 A S 単 27号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	25.000	本			単 A
水抜フィルター 75F	52.000	個			単 A
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・排水施設工	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	4.000	組			単 A
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)	1.200	m3			単 A S 単 33号
悪路補正割増 使用量の補正係数6%	1.200	m3			単 A T 単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	8.100	m ²			単 A S 単 36号
基礎栗石工 20cm,敷均し	3.700	m ²			単 A S 単 24号
ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,84.4km,バックホウ 山積0.8m3	0.900	m3			単 A S 単 20号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm × 幅120cm	2.000	m			単 A S 単 37号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 84.1km, バックホウ 山積0.8m3	1.100	m3			単 A S 単 21号
SP プレキャスト L 形側溝 (製品長0.6m/個) 森林 据付, 無し, 300 鉄筋コンクリート形 500 × 155 × 600	38.000	m			単 A S 単 30号
SP プレキャスト L 形側溝 (製品長0.6m/個) 森林 据付, 有り, 300 鉄筋コンクリート形 500 × 155 × 600	9.500	m			単 A S 単 31号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 84.4km, バックホウ 山積0.8m3	6.700	m3			単 A S 単 20号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	42.000	m			単 A S 単 3号
【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部 (半径30m以下), 直支柱, しない	20.000	m			単 A S 単 4号
補強鉄筋 D13	92.400	kg			単 A T 単 4号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢	那賀町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	【法面工 (植生補工)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工 (植生補工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),500m2以上1000m2未 満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)補区分 3)施工規模 4)時間の制約	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重補) 500m2以上1000m2未満 -				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重補)	1.100	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品 (白色) C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 4号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部 (半径30m 以下), 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	塗装品 (白色) C-2B	1.320	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 5号 ***					
	地山掘削工 (床掘)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 6号 ***					
	地山掘削工 (切取)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	掘削土積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	地山掘削工 (床掘)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハトリ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	地山掘削工 (切取)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害 なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 ハトリ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業内容	林道工事				
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	普通作業員		人			
		0.180				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		供用日			<損料>
		0.140				
	運転手 (特殊)		人			
		0.090				
	軽油		L			
	ハットル給油	6.000				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業内容	林道工事				
	2)土質区分	岩塊・玉石・軟岩()A				
	普通作業員		人			
		0.260				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		供用日			<損料>
		0.190				
	運転手 (特殊)		人			
		0.120				
	軽油		L			
	ハットル給油	8.000				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[カ-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
	運転手(特殊)	4.970	供用日			
	軽油 ハットル給油	3.030	人			
	振動カ-ラ[ハット ガイト 式]	209.000	L			
	特殊作業員	5.180	日			<賃料>
	軽油 ハットル給油	3.030	人			
	普通作業員	36.000	L			
		0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 13号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		4.100	供用日			
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ハトル給油	173.000	L			
	振動加-ラ[ハトルガイト式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハトル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
						算出数量 100.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.980	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	0.600	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	41.000	L			
	振動ｸｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	0.600	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		2.100	人			
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]					<損料>
		5.600	時間			
	運転手 (特殊)					
		0.950	人			
	軽油					
	ハートル給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	機械切土法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩()A		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.600	人			
	普通作業員					
		3.100	人			
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]					<損料>
		8.200	時間			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	1.390	人			
	軽油 ハートル給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 17号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.500	人			
	ハック杓[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]	2.300	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.390	人			
	軽油 ハートル給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3.31km,バックホウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	3.310km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトリル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディール]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 7.700 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 19号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,3.31km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	3.310km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油					
	ハトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 6.300 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,軟岩,84.4km,バックホウ 山積0.8m3			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	84.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 不良				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 0.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 84.1km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	84.100km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 不良				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 0.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	1.100	人			
	普通作業員	0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 23号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工B		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形後、揚水ポンプ 揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)法面区分 2)ポンプ区分	法面整形後 揚水ポンプ 揚程10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	5)特殊配合モルタル1kgあたり単価(円/kg)					
	土木一般世話役	1.200	人			
	法面工	4.700	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	2.300	人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]	4.600	時間			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	1.200	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	48.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	19.000	L			
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	0.300	日			<損料>
	特殊配合モルタル	1,000.000	kg			
	亀甲金網 φ 1 . 2 mm 網目 2 6 mm	140.000	m ²			
	アンカーピン φ 1 3 mm L = 4 0 0 mm	100.000	本			
	アンカーピン φ 9 mm L = 2 0 0 mm	300.000	本			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.430	人			
	特殊作業員	0.750	人			
	普通作業員	2.110	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]	0.620	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	0.620	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	42.000	L			
	割栗石 5～15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 25号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.100 人			
	とび工		0.400 人			
	普通作業員		0.400 人			
	諸雑費 21%		0.210			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 26号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)路盤紙敷設区分 2)溶接金網敷設区分	路盤紙敷設なし 溶接金網敷設なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)厚さ(m)	0.150m				
	4)コンクリートコード(単位:m3)					
	5)路盤紙コード(単位:m ²)					
	6)溶接金網コード(単位:m ²)					
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	2.300	人			
	普通作業員	3.500	人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し, 18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎砕石の有無	2.0m以上5.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格	延長無し 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP プレキャスト L 形側溝 (製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト L 形側溝 (製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	据付 無し				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員 (山林砂防工)	300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP プレキャスト L 形側溝 (製品長0.6m/個) 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト L 形側溝 (製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	据付 有り				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員 (山林砂防工)	300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工)	小型構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区				
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)養生工の種類	一般養生				
	2)圧送管延長距離区分	延長無し				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 5)普通作業員(山林砂防工)	18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	【法面工(植生ﾎﾟｯﾄ工)】森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(植生ﾎﾟｯﾄ工)】森林 植生ｼｰﾄ工,肥料袋無・人工張芝付(一重ﾎﾟｯﾄ環境),500m2以上1000m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2未満, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)ﾎﾟｯﾄ区分	植生ｼｰﾄ工 肥料袋無・人工張芝付(一重ﾎﾟｯﾄ環境)				
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2以上1000m2未満 -				
	植生ｼｰﾄ工 肥料袋無・人工張芝付(一重ﾎﾟｯﾄ環境)	1.100	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	丸太筋工(1段積)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(1段積)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入(徳島県産) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)萱株採取等の計上区分	計上しない				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	4.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	5.000	本			
	普通作業員	0.530	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 41号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入(徳島県産) 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 42号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木沢工区
工事名	R 7 那林 林間岩倉蟬谷線木沢	那賀町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	悪路補正割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	使用量の補正係数4%					
	悪路補正割増	1.040				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	φ 6.0 × 150 × 150					
	溶接金網 丸鉄線 6 × 150 × 150mm	110.000	m ²			
	普通作業員	2.000	人			S単 1号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
	悪路補正割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	使用量の補正係数6%					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	悪路補正割増	1.060				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	補強鉄筋		kg		1,000.000 kg	当たり算出
	D13					
	鉄筋加工 13mm以下	1.000	ton			S単 22号
	合 計					算出数量 1,000.000 kg
	単 価		kg			
	*** T単 - 5号 ***					
	水平排水材設置		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	t=3mm ホリフィルEX-60同等品以上					
	排水材	105.000	m ²			
	普通作業員	0.400	人			S単 1号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢	那賀町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木沢工区
工事名	R 7 那林 林開岩倉蟬谷線木沢	那賀町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7那林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は, 週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
労務費・機械経費(賃料) 直接工事費分	4週8休経費補正(労務費5%,機械経費(賃料)4%)	式	433,000	
労務費・機械経費(賃料) 共通仮設費分	4週8休経費補正(労務費5%,機械経費(賃料)4%)	式		