

R 7 那 林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工（床堀）	機械掘削	m ³	34.000	
埋戻し	機械	m ³	137.000	
片切掘削（人力併用機械掘削）	機械掘削	m ³	136.000	
地山掘削工（切取）	機械掘削	m ³	17.000	
掘削土積込	機械積込	m ³	134.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	86.000	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工（床堀）	機械掘削	m ³	295.000	
片切掘削（人力併用機械掘削）	機械掘削	m ³	445.000	
地山掘削工（切取）	機械掘削	m ³	173.000	
掘削土積込	機械積込	m ³	652.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	287.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 敷均し	m ³	69.000	
機械盛土	路体敷均し締固め	m ³	35.000	
捨土		式	1.000	
機械運搬	礫質土, 3.31km	m ³	134.000	
機械運搬	軟岩, 3.31km	m ³	652.000	

R 7 那 林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械盛土	路体敷均し締固め	m ³	786.000	
残土処理工		式	1.000	
丸太筋工(2本筋工)		m	53.800	
丸太筋工(1段積)		m	82.200	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	586.300	
法面工（植生ネット工）	肥料袋無・人工張芝付（一重ネット環境）	m ²	586.300	
水平排水材設置	t=3mm ポリフェルトEX-60同等品以上	m ²	600.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	145.200	
悪路補正割増		m ³	21.800	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	135.000	
舗装止め丸太工(1段)		m	26.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	3.200	
型枠	均しコンクリート	m ²	1.100	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
法面工（植生ネット工）	肥料袋付・人工張芝付（二重ネット）	m ²	85.700	
特殊配合モルタル吹付工B	揚水ポンプ	m ²	287.300	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工	N0.351+17.8～N0.353+7.2 (⑤)	式	1.000	

R 7 那 林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	19.200	
悪路補正割増		m3	19.200	
基面整正		m ²	9.900	
擁壁工	N0.351+17.8~N0.353+7.2 (①②③④)	式	1.000	
コンクリート	一般養生, 18-8-40(高炉),	m3	242.600	
悪路補正割増		m3	242.600	
型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	244.000	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	18.800	
キャットウォーク		m	62.000	
基面整正		m ²	66.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	25.000	
水抜フィルター	規格75F	個	52.000	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
排水施設工		式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	4.000	
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	1.200	
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m3	1.200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	8.100	
基礎栗石工	20cm	m ²	3.700	
ダンプトラック運搬	軟岩, 84.4km	m3	0.900	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
機械運搬	軟岩, 84.1km	m3	1.100	
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)	砕石無し, 鉄筋コンクリートL形 500×155×600	m	38.000	

R 7 那 林 林開岩倉蟬谷線木沢 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)	砕石有り,鉄筋コンクリートL形 500×155×600	m	9.500	
機械運搬	軟岩,84.4km	m3	6.700	
6. 道路附属施設工				
(1)道路附属施設工				
道路附属施設工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込,塗装品C-2B, 直線部,直支柱	m	42.000	
ガードレール設置	コンクリート建込,塗装品C-2B, 曲線部(半径30m以下),直 支柱	m	20.000	
補強鉄筋	D13	kg	92.400	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	54.000	