

R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 水抜きボーリング工	3号排水ボーリング工			
(1)水抜きボーリング工				
集排水ボーリング	硬質土	m	144.5	
集排水ボーリング	軟岩	m	30.5	
保孔管	VP φ 40, 有孔管	m	175.0	
ボーリングマシン設置・撤去工		回	1.000	
排水パイプ	VP φ 75	箇所	5.000	
(2)孔口処理工				
掘削		m ³	3	
床掘り		m ³	1	
基面整正		m ²	3	
埋戻		m ³	0.100	
基礎碎石	t=150mm	m ²	2.9	
石積工		m ²	5.000	
張コンクリート型枠		m ²	4.800	
張コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.900	
集水桝型枠		m ²	4.700	
集水桝コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.800	
排水パイプ	VP φ 150	箇所	1.000	
水抜パイプ	VP φ 75	箇所	2.000	
(3)流末処理工				
流末処理工		m	41.000	
2. 水抜きボーリング工	4号排水ボーリング工			
(1)水抜きボーリング工				
集排水ボーリング	礫質土	m	168.0	

R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
集排水ボーリング	軟岩 I	m	32.0	
ボーリングマシン設置・撤去		回	1	
排水パイプ	VP φ 75	箇所	5.000	
(2) 孔口処理工				
掘削		m ³	3	
床掘り		m ³	1	
基面整正		m ²	3	
埋戻		m ³	0.100	
基礎砕石	t=150mm	m ²	2.9	
石積工		m ²	5.000	
張コンクリート型枠		m ²	4.800	
張コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.900	
集水桝型枠		m ²	4.700	
集水桝コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.800	
排水パイプ	VP φ 150	箇所	1.000	
水抜パイプ	VP φ 75	箇所	2.000	
(3) 流末処理工				
流末処理工		m	53.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設工	3号排水ボーリング工			
排水ボーリング足場工		式	1.000	
資材小運搬		式	1.000	
(2) 仮設工	4号排水ボーリング工			
排水ボーリング足場工		式	1.000	
ボーリング機械類運搬		式	1.000	
資材小運搬		式	1.000	