

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		4			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		5			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		0.8			
集排水ポーリング工		式		1			
ポーリング	施工場所:地表, 土質区分:砂質土, 呼び径:径90mm	m		250			
ポーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		25			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事（2）（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		275		
ボーリング 仮設機材		回		1		
足場		空m3		10		
孔口処理工		式		1		
孔口処理工 WE-2		箇所		1		
流末処理工		式		1		
流末処理工		m		38		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事（2）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			