

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 国畑地すべり 三・池田中津川 地すべり調査業務					業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
一般調査			式	1		7,873,147			
直接調査費			式	1		4,007,346			
機械ホーリング*			式	1		2,145,400			
土質ホーリング* (オールコアホーリング*)		礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	42	34,700	1,457,400			単 1号
岩盤ホーリング* (オールコアホーリング*)		軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	20	34,400	688,000			単 2号
地すべり調査			式	1		1,745,946			
地下水位測定			式	1		844,356			内 1号
移動変形調査		挿入式孔内傾斜計	式	1		901,590			内 2号
電子成果品作成費			式	1		108,000			
電子成果品作成費(機械ホーリング*)		対象額:3,891,346	式	1		108,000			
検定費等			式	1		8,000			
検定費等			本	4	2,000	8,000			単 3号
間接調査費			式	1		3,865,801			

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 国畑地すべり 三・池田中津川 地すべり調査業務					業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
運搬費			式	1		2,661,220			
運搬費			式	1		2,661,220			内 3号
準備費			式	1		365,000			
準備及び跡片付け			式	1		277,000			内 4号
給水費(ポンプ運転)		4箇所	式	1		88,000			内 5号
仮設費			式	1		726,000			
足場仮設			式	1		726,000			内 6号
旅費交通費			式	1		85,586			
旅費(率計上・宿泊無)		対象額:3,999,346 地質調査業務	式	1		85,586			
施工管理費			式	1		27,995			
施工管理費		対象額:3,999,346 0.7%	式	1		27,995			
純調査費			式	1		7,873,147			
間接費			式	1		5,378,853			

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 国畑地すべり 三・池田中津川 地すべり調査業務					業 項	種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
諸経費			式	1		5,378,853			内 7号
一般調査業務費			式	1		13,252,000			
解析等調査			式	1		814,500			
直接業務費			式	1		814,500			
地すべり調査			式	1		814,500			
地すべり調査			式	1		814,500			内 8号
共通			式	1		184,200			
共通			式	1		184,200			
打合せ等			式	1		184,200			
打合せ			業務	1		184,200			内 9号
直接経費			式	1		70,131			
直接経費			式	1		70,131			
旅費交通費			式	1		5,131			

業務委託料内訳書

業務名	R 7 三土 国畑地すべり 三・池田中津川 地すべり調査業務					業 項 種 目	地質調査業務(解析等調査) 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:814,500 土木設計業務	式	1		5,131			
電子成果品作成費		式	1		65,000			
電子成果品作成費(地すべり調査)	対象額:814,500 その他の設計業務	式	1		65,000			
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,068,831			
その他原価		式	1		537,799		内 10号	
一般管理費等		式	1		864,370		内 11号	
解析等調査業務費		式	1		2,471,000			
業務価格		式	1		15,723,000			
消費税相当額		式	1		1,572,300			
業務委託料		式	1		17,295,300			

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	地下水位測定						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 地下水位測定			孔	4	117,900	471,600	
観測 地下水位測定			孔・回	12	21,690	260,280	0～20m
資料整理 地下水位測定			孔・回	12	9,373	112,476	
合計						844,356	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	移動変形調査	挿入式孔内傾斜計					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 挿入式孔内傾斜計			孔	1	164, 800	164, 800	18m
設置 挿入式孔内傾斜計			孔	1	141, 200	141, 200	13m
設置 挿入式孔内傾斜計			孔	1	153, 000	153, 000	16m
設置 挿入式孔内傾斜計			孔	1	153, 000	153, 000	15m
観測 挿入式孔内傾斜計			孔・回	12	11, 470	137, 640	
資料整理 挿入式孔内傾斜計 単価補正0. 250			孔・ヶ月	12	12, 662. 5	151, 950	
合計						901, 590	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	運搬費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬 100m超～200m以下		t	2. 8	34, 200	95, 760	
モノレール機械器具損料 100m超～200m以下		日	26	2, 600	67, 600	
モノレール架設・撤去 100m超～200m以下		箇所	1	879, 000	879, 000	
モノレール運搬 200m超～300m以下		t	2. 8	42, 900	120, 120	
モノレール機械器具損料 200m超～300m以下		日	34	2, 800	95, 200	
モノレール架設・撤去 200m超～300m以下		箇所	1	1, 370, 000	1, 370, 000	
資機材運搬		式	1		33, 540	
合計					2, 661, 220	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	準備及び跡片付け						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	準備及び跡片付け		業務	1		277, 000	
	合計					277, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	給水費(ポンプ 運転)	4箇所					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水費(ポンプ 運転)		箇所	4	22, 000	88, 000	
	合計					88, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	足場仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜15° 以上～30° 未満			箇所	2	165, 000	330, 000	
傾斜地足場 地形傾斜30° 以上～45° 未満			箇所	2	198, 000	396, 000	
合計						726, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		7, 865, 147	純調査費:7, 873, 147 管区9 : 8, 000
諸経费率		%	68. 4			
諸経費		式	1		5, 379, 760	純調査費×68. 4%
調整額					-907	
合計					5, 378, 853	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	地すべり調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		業務	1		285, 960	孔内傾斜計、ボーリング調査、地下水位測定
安定解析		業務	1		249, 300	
報告書作成		業務	1		279, 240	
合計					814, 500	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		184, 200	
合計					184, 200	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）			式	1		998, 700	直接人件費:998, 700 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		537, 799	直接人件費（解析等調査） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						537, 799	

1 次内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		1, 606, 630	業務原価: 1, 606, 630 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		865, 170	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$)
調整額					-800	
合計					864, 370	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土質ボーリング（オールコアボーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	34, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング（オールコアボーリング） 礫混じり土砂			m	1	34, 700	34, 700		
合計						34, 700		
単価						34, 700	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	34, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 軟岩			m	1	34, 400	34, 400		
合計						34, 400		
単価						34, 400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土地盤情報データベース検定費			本	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／本	