

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城長谷地すべり 三・山城大和川 地下水排除工事（ 2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		5			
集排水ボーリング工		式		1			
ボーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		80			
ボーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		120			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレーナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		200			
ボーリング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		60			
孔口処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城長谷地すべり 三・山城大和川 地下水排除工事（ 2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
孔口処理工		箇所		1			
流末処理工		式		1			
流末処理工		m		27			
仮設工		式		1			
モノレール運搬工		式		1			
モノレール運搬		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城長谷地すべり 三・山城大和川 地下水排除工事（ 2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			