工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
砂防堰堤付属物設置工		式		1			
境界工		式		1			
境界杭 砂防指定地標柱	境界杭規格:白色合成樹脂製 100×100×1500, 施工区分:根巻き基礎無し	本		14			
境界鈺 砂防指定地表示鈺		枚		13			
砂防標識工		式		1			
砂防標識設置	標識種別:1種標識	基		2			
砂防標識設置	標識種別:2種標識	基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削(砂防) H<5m	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		40			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		10			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し	無筋構造物	m3		7			
殻運搬 L=14.4km以下	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこ わし	m3		7			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7			
流路護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3		90		
埋戻し C	土質:土砂	m3		70		
基面整正		m2		30		
コンクリート擁壁工 擦付け流路		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚: :0.2m	m2		16		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BB), 敷厚:10cm	m2		16		
コンクリート	コンクリート規格:24-8-40(高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		10		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.41		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
型枠		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
グレーチング	グレーチング 規格:幅600, T-2	枚		9		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費: 一般養生, コンクリート割増額:有り	m2		36		
1号隔壁コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費: 一般養生, コンクリート割増額:有り	m3		2		
2号隔壁コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費: 一般養生, コンクリート割増額:有り	m3		5		
足場 単管傾斜足場	安全ネット:有り	式		1		
足場 手摺先行型枠組足場	安全ネット:有り	式		1		
水抜パイプ	管径・管種類:VP管, φ 65, フィルター:無し	式		1		
地覆コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費: 一般養生, コンクリート割増額:有り	m3		2		
石積擁壁工		式		1		
石積	石材種類:雑割石	m2		8		
カルバート工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
カルハート工		式		1		
フレキャストボックス		m		4		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高森東谷 佐・下 砂防工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		