

R 7 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 2 期 上 中 2 工 事 (担 い 手 確 保 型) (着 手 日 指 定 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 土 工				
(1) 盛土工				
発生土盛土	2.5m未満	m ³	7	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	82	
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	6.6	
舗装版切断	コンクリート舗装版	m	21	
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m ²	9.6	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	8.2	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	0.4	
処分費	無筋コンクリート殻	m ³	8.200	
処分費	アスファルト殻	m ³	0.400	
3. 開渠工				
(1) 作業土工				
床掘	土砂	m ³	250.000	
埋戻	B≦1.0	m ³	170.000	
(2) 作業残土処理工				
土砂等運搬		m ³	53.000	
残土処分		m ³	53.000	
(3) 1号U型水路				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	38.000	
型枠	小型構造物	m ²	336.000	
鉄筋	SD295A D13	ton	2.047	
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	6.300	

R 7 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 2 期 上 中 2 工 事 (担 い 手 確 保 型) (着 手 日 指 定 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
型 枠	均 し コ ン ク リ ー ト	m ²	12. 000	
基 礎 砕 石	RC-40 t=150	m ²	126. 000	
目 地 板	ゴ ム 発 泡 体 t=10mm	m ²	4. 000	
止 水 板	CF150*5	m	25. 400	
(4) 2 号 U 型 水 路				
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	8. 700	
型 枠	小 型 構 造 物	m ²	74. 000	
鉄 筋	SD295A D13	ton	0. 489	
均 し コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1. 500	
型 枠	均 し コ ン ク リ ー ト	m ²	2. 800	
基 礎 砕 石	RC-40 t=150	m ²	30. 000	
目 地 板	ゴ ム 発 泡 体 t=10mm	m ²	1. 000	
止 水 板	CF150*5	m	5. 800	
(5) 1 号 L 型 水 路				
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	12. 000	
型 枠	小 型 構 造 物	m ²	83. 000	
鉄 筋	SD295A D13	ton	0. 620	
均 し コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2. 400	
型 枠	均 し コ ン ク リ ー ト	m ²	2. 800	
基 礎 砕 石	RC-40 t=150	m ²	47. 000	
差 し 筋	SD295, D13, L=400mm	ton	0. 056	
削 孔	ϕ 16, L=200mm	箇 所	142. 000	
樹 脂 ア ン カ ー	D13 用	本	142. 000	
目 地 材	ゴ ム 発 泡 体, t=10mm	m ²	1. 000	
止 水 板	CF150*5	m	8. 000	

R 7 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 2 期 上 中 2 工 事 (担 い 手 確 保 型) (着 手 日 指 定 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(6) 2 号 L 型 水 路				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	7.200	
型枠	小型構造物	m ²	48.000	
鉄筋	SD295A D13	ton	0.387	
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.500	
型枠	均しコンクリート	m ²	1.800	
基礎砕石	RC-40 t=150	m ²	29.000	
差し筋	SD295, D13, L=400mm	ton	0.035	
削孔	ϕ 16, L=200mm	箇所	88.000	
樹脂アンカー	D13用	本	88.000	
目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	1.000	
止水板	CF150*5	m	4.800	
(7) 増 打 コン ク リ ー ト				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	3.400	
型枠	小型構造物	m ²	34.000	
差し筋	SD295, D13, L=400mm	ton	0.011	
削孔	ϕ 16, L=200mm	箇所	71.000	
樹脂アンカー	D13用	本	71.000	
溶接金網	ϕ 6 150*150	m ²	30.000	
目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	0.400	
止水板	CF150*5	m	3.300	
(8) 3 号 U 型 水 路				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	1.300	
型枠	小型構造物	m ²	11.000	
鉄筋	SD295A D13	ton	0.092	

R 7 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 2 期 上 中 2 工 事 (担 手 確 保 型) (着 手 日 指 定 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.200	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.400	
基礎砕石	RC-40 t=150	m ²	4.400	
差し筋	SD295, D13, L=400mm	ton	0.001	
目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	1.200	
(9) 4号U型水路				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	1.600	
型枠	小型構造物	m ²	14.000	
鉄筋	SD295A D13	ton	0.099	
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.300	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.500	
基礎砕石	RC-40 t=150	m ²	5.400	
差し筋	SD295, D13, L=400mm	ton	0.002	
目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	1.500	
4. 暗渠工				
(1) 1号プレキャスト水路	自由勾配側溝			
自由勾配側溝【暫定単価】	B600*H600*L2000	式	1.000	
再生クラッシュラン (材料費)	RC-40 t=200	m ³	0.380	
インバートコンクリート (材料費)	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.200	
基礎コンクリート (材料費)	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.500	
5. 水路補強工				
(1) 側壁嵩上げ				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.400	
型枠	無筋構造物	m ²	18.000	
目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	0.100	

R 7 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 2 期 上 中 2 工 事 (担 手 確 保 型) (着 手 日 指 定 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
止水板	CF150	m	0.600	
チップング		m ²	9.000	
差し筋	SD295A D13	ton	0.024	
コンクリート削孔	D16 L=100	孔	121.000	
樹脂アンカー	D13用	本	121.000	
6. 水路付帯工				
(1)1号現場打床版				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	0.200	
型枠	小型構造物	m ²	0.400	
鉄筋	SD295A D13	ton	0.019	
支保工		空m ³	0.500	
差し筋	SD295A D13	ton	0.001	
削孔		箇所	3.000	
樹脂アンカー		本	3.000	
緩衝材	ゴム発泡体目地, t=10mm	m ²	0.500	
(2)2号現場打床版				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	1.200	
型枠	小型構造物	m ²	3.200	
鉄筋	SD295A D13	ton	0.091	
支保工		空m ³	3.000	
グレーチング	400*500 T-2 110° 開閉式	枚	1.000	
差し筋	SD295A D13	ton	0.003	
削孔		箇所	20.000	
樹脂アンカー		本	20.000	
緩衝材	ゴム発泡体目地, t=10mm	m ²	3.200	

R 7 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 2 期 上 中 2 工 事 (担 手 確 保 型) (着 手 日 指 定 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(3)3号現場打床版				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	0.500	
型枠	小型構造物	m ²	1.200	
鉄筋	SD295A D13	ton	0.045	
支保工		空m ³	2.000	
(4)4号現場打床版				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	0.600	
型枠	小型構造物	m ²	1.900	
鉄筋	SD295A D13	ton	0.043	
支保工		空m ³	2.000	
グレーチング	T-14用	枚	1.000	
(5)1号プレキャスト床版				
プレキャスト床版(材料費)	B1000*L1000 T-2 250kg	枚	3.000	
スラブ据付	200kg以上400kg以下	枚	3.000	
緩衝材		m ²	0.900	
差し筋	SD295A D13	ton	0.001	
(6)2号プレキャスト床版				
プレキャスト床版(材料費)	B900*L1000 T-2 225kg	枚	4.000	
スラブ据付	200kg以上400kg以下	枚	4.000	
緩衝材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	1.200	
差し筋	SD295A D13	ton	0.001	
(7)堰板	2箇所分			
等辺山形鋼	SUS304 75*75*t6	kg	11.000	
アンカーボルト	M10*70 SUS304	本	12.000	
(8)取排水口工				

R 7 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 2 期 上 中 2 工 事 (担 手 確 保 型) (着 手 日 指 定 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
取水口	VP管布設工, VP, φ 200mm	箇所	8. 000	
排水口	型枠, 小型構造物	箇所	16. 000	
(9)水路取付				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0. 010	
型枠	小型構造物	m ²	0. 700	
(1 0)境界コンクリート				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1. 500	
型枠	小型構造物	m ²	20. 000	
基礎砕石	RC-40 t=100	m ²	5. 000	
目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	0. 010	
(1 1)コンクリート平張				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1. 700	
基礎砕石	RC-40 t=100	m ²	17. 000	
(1 2)擁壁等復旧				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0. 400	
型枠	小型構造物	m ²	3. 000	
(1 3)既設管復旧	11箇所分			
既設管復旧	VP, VU	式	1. 000	
(1 4)舗装復旧工	As			
上層路盤	RC-30 t=100	m ²	8. 600	
表層	密粒度アスコン(13) t=40	m ²	8. 600	
(1 5)舗装復旧工	コンクリート平張			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	5. 200	
基礎砕石	RC-40 t=100	m ²	52. 000	
7. 仮設工				

R 7 阿 耕 長 寿 命 化 那 賀 川 南 岸 2 期 上 中 2 工 事 (担 い 手 確 保 型) (着 手 日 指 定 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(1) 仮 設 道 路 工				
安 定 シ ー ト	敷 設 ～ 撤 去	m ²	1, 480	
敷 鉄 板	設 置 ～ 賃 料 ～ 撤 去	m ²	889	
耕 地 復 旧		m ²	889. 000	
(2) 安 全 費				
交 通 誘 導 警 備 員	B	人	20. 000	
(3) 水 替 工				
水 替 工		式	1. 000	
(4) 仮 設 処 分 費	土 木 シ ー ト			
廃 棄 物 運 搬 ・ 処 分	廃 プ ラ	ton	0. 500	
8. そ の 他				
(1) 運 搬 費				
共 通 仮 設 (積 上 げ)				
運 搬 費				
仮 設 材 輸 送		ton	153. 98	
一 括 計 上 価 格				
1. 土 壌 分 析 試 験 費				
(1) 土 壌 分 析 試 験 費				
土 壌 分 析 試 験 費		式	1. 000	