

R 7 阿耕 長寿命化 那賀川北岸 4 期 野上排水樋門ゲート製作据付工事（担） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 小形水門扉製作工				
(1) 扉体工				
扉体工（材料費）－小形水門－	小型水門, ローラゲート (四方水密)ラック 式, SUS, 4門	式	1.000	
扉体工（労務費及び塗装費）	小型水門, ローラゲート (四方水密)ラック 式, SUS, 4門	式	1.000	
(2) 戸当り工				
戸当り工（材料費）－小形水門－	小型水門, ローラゲート (四方水密), SUS製, 4門	式	1.000	
戸当り工（労務費及び塗装費）	小型水門, ローラゲート (四方水密), SUS製, 4門	式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費（小形水門）	河川・水路用水門設備, フ レートゲート構造ローラゲート	式	1.000	
2. 小形水門扉据付工				
(1) 小形水門扉据付工				
水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	小型水門, ローラゲート(四方水 密), 4門	式	1.000	
コンクリートはつり	有筋	式	1.000	
樹脂アンカー	樹脂アンカーD16用, 異形棒鋼 SD345 D16	式	1.000	
削孔工	φ 20×140	式	1.000	
コア抜き	φ 150	式	1.000	
3. 既設樋門(扉体, 戸当り)撤去工				
(1) 既設樋門(扉体, 戸当り)撤去工				
既設樋門(扉体, 戸当り)撤去工		式	1.000	
4. 撤去品処理運搬				
(1) 撤去品処理運搬				
撤去品処理運搬	扉体, 戸当り	式	1.000	

R 7 阿耕 長寿命化 那賀川北岸 4 期 野上排水樋門ゲート製作据付工事 (担) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
5. 仮設工				
(1) 仮設工				
耐候性大型土のう	製作, 設置, 撤去	式	1.000	
購入土運搬		式	1.000	
残土運搬・処理	撤去後土のう残土	式	1.000	
廃プラ運搬・処理		式	1.000	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	式	1.000	
遮水シート		式	1.000	
足場工	手摺先行型枠組	式	1.000	
角落とし設置撤去	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25ton吊り	式	1.000	
既設開閉装置運搬費	2門ずつ往復2回	式	1.000	
水替工	作業時排水, 商用電源	式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
仮設材輸送	(敷鉄板)	式	1.000	
安全費				
1. 交通誘導警備員				
(1) 交通誘導警備員				
交通誘導警備員	B	人	20.000	
一括計上価格				
1. 撤去品処理費	スクラップ			
(1) 撤去品処理費	スクラップ			
スクラップ	(ヘビー H1)	式	1.000	
スクラップ	ステンレス 新断18Cr : 8Ni	式	1.000	

R 7 阿耕 長寿命化 那賀川北岸 4 期 野上排水樋門ゲート製作据付工事 (担) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
2. 土壌分析試験費				
(1) 土壌分析試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	