

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 道路改築工事 |                                                        |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |    |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 |        | 規格                                                     | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 鋼橋上部          |        |                                                        | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工場製作工         |        |                                                        | 式  |        | 1            |                 |    |
| 桁製作工          |        |                                                        | 式  |        | 1            |                 |    |
| 製作加工          |        | 鋼材規格:SM520C-H, 490YB, 490YA, 400C-H, 400B, 400A, SS400 | 式  |        | 1            |                 |    |
| ボルト・ナット       |        | ボルト・ナット種類:H. T. B                                      | 組  |        | 9, 836       |                 |    |
| ボルト・ナット       |        | ボルト・ナット種類:普通ボルト・Uナット                                   | 組  |        | 4, 500       |                 |    |
| ボルト・ナット       |        | ボルト・ナット種類:Uボルト 他                                       | 組  |        | 1, 052       |                 |    |
| スタット・ジベール     |        |                                                        | 本  |        | 2, 690       |                 |    |
| 鑄造費           |        |                                                        | 式  |        | 1            |                 |    |
| 大型ゴム支承        |        | 支承規格:分散ゴム支承                                            | 基  |        | 4            |                 |    |
| 大型ゴム支承        |        | 支承規格:高面圧ゴム支承                                           | 基  |        | 4            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 道路改築工事                                         |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|---------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                             | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 橋歴板           |                                                | 枚  |        | 1      |              |                 |  |
| 工場塗装工         |                                                | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 前処理           | 材料種類:ジンクリッチプライマー                               | m2 |        | 3,040  |              |                 |  |
| 下塗            | 塗装種別:各種, 塗装箇所:外面、添<br>接面, 塗装回数:1回              | m2 |        | 2,780  |              |                 |  |
| 下塗            | 塗装種別:各種, 塗装箇所:コンクリート接<br>触面, 塗装回数:1回           | m2 |        | 270    |              |                 |  |
| 下塗            | 塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下<br>塗), 塗装箇所:外面, 塗装回数:1回 | m2 |        | 2,300  |              |                 |  |
| 下塗            | 塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装<br>箇所:外面, 塗装回数:1回          | m2 |        | 2,300  |              |                 |  |
| 中塗            | 塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗<br>淡彩, 塗装箇所:外面, 塗装回数:1回       | m2 |        | 2,300  |              |                 |  |
| 上塗            | 塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗<br>淡彩, 塗装箇所:外面, 塗装回数:1回       | m2 |        | 2,300  |              |                 |  |
| 溶融亜鉛メッキ       | HDZT49 鉄骨単体                                    | t  |        | 1.5    |              |                 |  |
| 溶融亜鉛メッキ       | HDZT77 鉄骨単体                                    | t  |        | 15     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 道路改築工事       |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|---------------|--------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 溶融亜鉛メッキ       | HDZT77 鉄骨溶接体 | t  |        | 2.9    |              |                 |  |
| 工場純工事費        |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工場管理費         |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| (工場製作原価)      |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 鋼橋上部          |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工場製品輸送工       |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 輸送工           |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 輸送            |              | t  |        | 208.8  |              |                 |  |
| 現場取卸(鋼桁)      |              | t  |        | 154.5  |              |                 |  |
| 鋼橋架設工         |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 地組工           |              | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 道路改築工事                                    |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|---------------|-------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 地組            |                                           | t  |        | 154.5  |              |                 |  |
| 架設工(クレーン架設)   |                                           | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| ベント設備         |                                           | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| ベント基礎         |                                           | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 桁架設           | 規格:移動式クレーンによるステージング, 桁<br>種類:少数 I 桁（钣桁形式） | t  |        | 207.8  |              |                 |  |
| 支承工           |                                           | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 大型ゴム支承設置      | 支承規格:一般支承                                 | 基  |        | 8      |              |                 |  |
| 現場継手工         |                                           | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 本締めボルト        |                                           | 本  |        | 9,836  |              |                 |  |
| ピンテール処理工      |                                           | 本  |        | 9,836  |              |                 |  |
| 橋梁現場塗装工       |                                           | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 道路改築工事                                                |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|---------------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                    | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 現場塗装工         |                                                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 下塗            | 塗装種別(継手下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:添接部外面, 塗装回数:1回 | m2 |        | 170    |              |                 |  |
| 下塗            | 塗装種別(継手下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所:添接部外面, 塗装回数:2回  | m2 |        | 170    |              |                 |  |
| 中塗            | 塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 淡彩, 塗装箇所:添接部外面, 塗装回数:1回         | m2 |        | 170    |              |                 |  |
| 上塗            | 塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:添接部外面, 塗装回数:1回          | m2 |        | 170    |              |                 |  |
| 床版工           |                                                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 合成床版工         |                                                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 合成床版          | t=210mm                                               | m2 |        | 914    |              |                 |  |
| 巻立てコンクリート     |                                                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリート        | コンクリート規格:30-12-25(20)(普通)                             | m3 |        | 17     |              |                 |  |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠                                            | m2 |        | 64     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名               | 道路改築工事                |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|-------------------|-----------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                    | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 鉄筋                | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13    | t  |        | 0.21   |              |                 |  |
| 鉄筋                | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25 | t  |        | 1.16   |              |                 |  |
| 橋梁付属物工            |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 伸縮装置工             |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 鋼・ゴム製伸縮装置<br>AC1側 | 伸縮装置規格:荷重支持型          | m  |        | 5.9    |              |                 |  |
| 埋込鉄筋<br>AC1側      | SD345 D16             | t  |        | 0.02   |              |                 |  |
| 鋼製伸縮装置<br>P12側    | 伸縮装置規格:荷重支持型          | m  |        | 5.8    |              |                 |  |
| 落橋防止装置工           |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 落橋防止装置            | 材質規格(寸法等):PCケーブル連結タイプ | 箇所 |        | 4      |              |                 |  |
| 排水装置工             |                       | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 排水桝               | 桝規格:排水桝A              | 箇所 |        | 11     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名            | 道路改築工事                    |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|----------------|---------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 排水管<br>上部工     | 管規格:VP管                   | m  |        | 119    |              |                 |  |
| 排水管<br>下部工     | 管規格:VP管                   | m  |        | 15     |              |                 |  |
| スラブトレン         |                           | 箇所 |        | 9      |              |                 |  |
| フレキシブルチューブ     | φ 25mm 樹脂製                | m  |        | 13     |              |                 |  |
| 橋梁用防護柵工<br>壁高欄 |                           | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリート         | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 |        | 86     |              |                 |  |
| 型枠             | 型枠の種類:一般型枠                | m2 |        | 550    |              |                 |  |
| 鉄筋             | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13        | t  |        | 12.85  |              |                 |  |
| 鉄筋             | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25     | t  |        | 0.82   |              |                 |  |
| 目地             |                           | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 鋼橋足場等設置工       |                           | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 道路改築工事     |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |  |
|---------------|------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 橋梁足場工         |            | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 架設足場          | 橋梁の種類:少数I桁 | m2 |        | 920    |              |                 |  |
| 床版足場          | 橋梁の種類:少数I桁 | m2 |        | 920    |              |                 |  |
| 昇降用設備工        |            | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 登り栈橋          |            | m  |        | 24.5   |              |                 |  |
| 仮設工           |            | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 交通管理工         |            | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 交通誘導警備員       | (B)        | 人日 |        | 50     |              |                 |  |
| 橋梁下部          |            | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 橋台工           |            | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 橋台躯体工         |            | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 道路改築工事                                           |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|---------------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                               | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| コンクリート        | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し | m3  |        | 17     |              |                 |  |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                               | t   |        | 0.21   |              |                 |  |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25                            | t   |        | 0.75   |              |                 |  |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠                                       | m2  |        | 52     |              |                 |  |
| 支保            | 支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]                        | 空m3 |        | 5      |              |                 |  |
| 足場            | 安全ネット:無し                                         | 掛m2 |        | 50     |              |                 |  |
| 硬質塩化ビニル管      | VP-100                                           | m   |        | 2      |              |                 |  |
| トランペットシース     | 330×φ116～214                                     | 個   |        | 2      |              |                 |  |
| 直接工事費         |                                                  | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設          |                                                  | 式   |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費         |                                                  | 式   |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 道路改築工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>橋梁下部 |  |
|---------------|--------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格     | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 運搬費           |        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 重建設機械分解組立輸送費  |        | 回  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費（率計上）    |        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 純工事費          |        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 現場管理費         |        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| （現場原価）        |        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事原価          |        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 一般管理費等        |        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事価格          |        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事費計          |        | 式  |        | 1      |              |                 |  |