見積参考資料

委託業務名　R7阿耕　経営体　江野島　測量業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務
施工場所	阿南市那賀川町
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南１
工期	
積算体系年月	令和７年３月
単価期適用年月	令和７年５月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	測量業務費					
	・測量業務価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	業務内容					

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	
積算体系区分	【測量業務】R7.5.1～
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 測量業務価格				
2 ・測量作業費				
3 ・・直接測量費				
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		
5 ・・・直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式		
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式		
7 ・・・技術管理費				
8 ・・・・精度管理費	1.000	式		
9 ・・・・成果検定費	1.000	式		
10 ・・諸経費				
11 電子成果品作成費対象金額（内数）				

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳				
直接人件費～機械経費	1.000	式		
・直接人件費	1.000	式		
・・直接人件費	1.000	式		
・・・ 基準点測量	1.000	式		
・・・ 水準測量	1.000	式		
・・・ 打合せ	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果･安全費除く)内訳				
直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式		
・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式		
・・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式		
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式		
・・・ その他	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
精度管理費内訳				
精度管理費	1.000	式		
・精度管理費	1.000	式		
・・精度管理費	1.000	式		
・・・ 精度管理費	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
成果検定費内訳				
成果検定費	1.000	式		
・成果検定費	1.000	式		
・・成果検定費	1.000	式		
・・・ 成果検定費	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費					
・直接人件費	1.000	式			
・・直接人件費	1.000	式			
・・・ 基準点測量	1.000	式			1 式当たり
２級基準点測量 計上しない,耕地,平地,	2.000	点			単Ａ Ｓ単　6号
２級基準点埋設設置 屋上埋設	2.000	点			単Ａ Ｔ単　1号
４級基準点測量 計上しない,耕地,平地,	140.000	点			単Ａ Ｓ単　7号
合　計					
・・・ 水準測量	1.000	式			1 式当たり
３級水準測量（レベル等による） 道路上,平地,耕地,	1.500	km			単Ａ Ｓ単　8号
４級水準測量（レベル等による） 道路上,平地,耕地,	10.000	km			単Ａ Ｓ単　9号
田面標高等調査	57.200	ha			単Ａ Ｔ単　2号
合　計					
・・・ 打合せ	1.000	式			1 式当たり
打合せ（測量業務基準日額） ,,,,,	2.000	回			単Ａ Ｓ単　11号
打合せ（測量業務基準日額） ,,,,,	1.000	回			単Ａ Ｓ単　12号

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果･安全費除く)					
・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式			
・・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式			
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式			1 式当たり
打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,ライトバン,,1時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満）	2.000	回			単Ａ Ｓ単　10号
合　　計					
・・・ その他	1.000	式			1 式当たり
電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,100,3㎝,0	1.000	式			単Ａ Ｓ単　13号
合　　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
精度管理費					
・精度管理費	1.000	式			
・・精度管理費	1.000	式			
・・・ 精度管理費	1.000	式			1 式当たり
精度管理費集計	1.000	式			単A X単　1号
合　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
成果検定費					
・成果検定費	1.000	式			
・・成果検定費	1.000	式			
・・・ 成果検定費	1.000	式			１ 式当たり
測量成果品検定料金 ２級基準点GNSS,,	2.000	点			単Ａ Ｓ単　5号
合　　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	測量技師		人		1.000 人	当たり算出
	測量技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	測量技師	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	測量技師補		人		1.000 人	当たり算出
	測量技師補			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	測量技師補	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	測量補助員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	測量補助員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	測量補助員	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	測量助手		人		1.000 人	当たり算出
	測量助手			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	測量助手	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	測量成果品検定料金		点		1.000 各単位	当たり算出
	測量成果品検定料金 ２級基準点GNSS,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	測量成果品検定料金 ２級基準点GNSS	1.000	点			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	２級基準点測量		点		10.000 点	当たり算出
	２級基準点測量 計上しない,耕地,平地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)伐採の有無 2)地域	計上しない 耕地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地形 4)地形個別補正	平地				
	測量主任技師 内業	3.500	人			
	測量技師 内業	6.000	人			
	測量技師 外業	13.500	人			
	測量技師補 内業	7.000	人			
	測量技師補 外業	20.500	人			
	測量補助員 外業	10.500	人			
	機械経費 9.5%	0.095				
	通信運搬費等 1.5%	0.015				

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	材料費 2.5%	0.025				
	合　　計					算出数量 10.000 点
	単　　価		点			
	精度管理費	0.090				
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	４級基準点測量		点		35.000 点	当たり算出
	４級基準点測量 計上しない,耕地,平地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)伐採の有無 2)地域	計上しない 耕地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地形 4)地形個別補正	平地				
	測量主任技師 内業	1.000	人			
	測量技師 内業	2.500	人			
	測量技師 外業	5.500	人			
	測量技師補 内業	2.500	人			
	測量技師補 外業	5.500	人			
	測量助手 内業	1.000	人			
	測量助手 外業	7.000	人			
	機械経費 2.5%	0.025				

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	通信運搬費等 2.5%	0.025				
	材料費 2.5%	0.025				
	合　　計					算出数量 35.000 点
	単　　価		点			
	精度管理費	0.090				
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	３級水準測量（レベル等による）		km		5.000 km	当たり算出
	３級水準測量（レベル等による） 道路上,平地,耕地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)地域差 2)地形	道路上 平地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地物 4)地形個別補正	耕地				
	測量主任技師 内業	0.200	人			
	測量技師 内業	0.700	人			
	測量技師 外業	1.400	人			
	測量技師補 内業	0.700	人			
	測量技師補 外業	1.400	人			
	測量助手 外業	2.400	人			
	機械経費 3.5%	0.035				

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	通信運搬費等 0.5%	0.005				
	材料費 1.5%	0.015				
	合　　計					算出数量 5.000 km
	単　　価		km			
	精度管理費	0.090				
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	４級水準測量（レベル等による）		km		2.000 km	当たり算出
	４級水準測量（レベル等による） 道路上,平地,耕地,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)地域差 2)地形	道路上 平地		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)地物 4)地形個別補正	耕地				
	測量主任技師 内業	0.100	人			
	測量技師 内業	0.400	人			
	測量技師 外業	0.400	人			
	測量技師補 内業	0.400	人			
	測量技師補 外業	0.400	人			
	測量助手 外業	0.700	人			
	機械経費 2.5%	0.025				

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	通信運搬費等 1.0%	0.010				
	材料費 3.5%	0.035				
	合　　計					算出数量 2.000 km
	単　　価		km			
	精度管理費	0.090				
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	打合せ（測量旅費・交通費）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,ライトバン,,1時間,Ｌ＜100km（100km未満）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)測量主任技師配置人員 2)測量技師配置人員			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)測量技師補配置人員 4)打合せ日数					
	5)往復移動日数 6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分 10)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 0円				
	11)鉄道往復１人当料金（税別） 12)バス往復１人当料金（税別）	0円 0円				
	13)船舶往復１人当料金（税別） 14)航空往復１人当料金（税別）	0円 0円				
	15)ライトバン使用日数 16)時間区分	1時間				
	17)往復移動距離区分	Ｌ＜100km（100km未満）				
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]	1.000	日			<損料>

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.700	L			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	安全費往復経費					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	打合せ（測量業務基準日額）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（測量業務基準日額） ,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)打合せ 2)測量主任技師人数			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)測量技師人数 4)測量技師補人数					
	5)打合せ日数 6)往復移動日数					
	測量主任技師	0.500	人			
	測量技師	0.500	人			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	打合せ（測量業務基準日額）		回		1.000 回	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	打合せ（測量業務基準日額） ,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)打合せ 2)測量主任技師人数			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)測量技師人数 4)測量技師補人数					
	5)打合せ日数 6)往復移動日数					
	測量主任技師	0.500	人			
	測量技師補	0.500	人			
	合　計					算出数量 1.000 回
	単　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,100,3cm,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	100 3cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１００枚	1.000	部			
	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊			
	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	0.000	枚			

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
	精度管理費集計		式		1.000 式	当たり算出
	精度管理費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)精度管理費(自動集計)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	精度管理費	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	２級基準点埋設設置		点		10.000 点	当たり算出
	屋上埋設					
	測量技師	1.000	人			[1] Ｓ単　1号
	測量技師補	4.500	人			[2] Ｓ単　2号
	測量補助員	4.500	人			[3] Ｓ単　3号
	雑品 機械経費 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.020				
	雑品 通信運搬費等率 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.020				
	雑品 材料費等 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.100				
	合　　計					算出数量 10.000 点
	単　　価		点			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	田面標高等調査		ha		91.000 ha	当たり算出
	測量技師補	5.000	人			Ｓ単　2号
	測量助手	5.000	人			Ｓ単　4号
	測量補助員	4.500	人			Ｓ単　3号

事業名	経営体育成基盤整備事業　江野島地区
業務名	Ｒ７阿耕　経営体　江野島　測量業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	雑品 機械経費	0.020				
	雑品 通信運搬費等率	0.000				
	雑品 材料費等	0.045				
	合　　計					算出数量 91.000 ha
	単　　価		ha			

既知点：国土地理院（基準点データ）



新点

農地中間管理機構関連農地整備事業

徳島県江野島地区　（参考図）　S＝1:3,000