

数量総括表

業務名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・新野 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般調査		式		1			
直接調査費		式		1			
機械ボーリング		式		1			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		25			
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		15			
サンディング及び原位置試験		式		1			
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		25			
標準貫入試験	軟岩	回		15			
簡易動的コーン貫入試験	礫混じり土砂	m		16			
土質試験及び室内試験		式		1			
土粒子の密度試験	3個/試料	試料		20			

数量総括表

業務名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・新野 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土の含水比試験	3個/試料	試料		20			
土の粒度試験	沈降分析, ふるい分け含む	試料		20			
土の液性限界試験	4~6点/試料	試料		20			
土の塑性限界試験	3個/試料	試料		20			
中型三軸圧縮試験 CU試験 (圧密非排水試験)	粘性土, 径100mm, 間隙水圧測定を含む, 3供試体/試料	試料		1			
地すべり調査		式		1			
地下水位測定	設置	孔		3			
地下水位測定	観測, 0~20m, 1孔*3回	孔・回		9			
地下水位測定	資料整理, 1孔*3回	孔・回		9			
地下水位測定	撤去	孔		3			
解析等調査		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・新野 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
資料整理とりまとめ	N=3本	業務		1			
断面図等の作成	N=3本	業務		1			
電子成果品作成費		式		1			
電子成果品作成費(機械ホーリング)		式		1			
検定費等		式		1			
検定費等	国土地盤情報データベース検定費(A検定)	本		3			
間接調査費		式		1			
運搬費		式		1			
運搬費	モジュール運搬(距離50m超100m以下), クレーン付きトラック運搬2.9t吊	式		1			
準備費		式		1			
準備及び跡片付け		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・新野 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
調査孔閉塞		式		1			
給水費(ポンプ 運転)	20m以上150m未満	式		1			
仮設費		式		1			
足場仮設	傾斜15° 以上～30° 未満	式		1			
旅費交通費		式		1			
旅費(率計上・宿泊無)		式		1			
施工管理費		式		1			
施工管理費		式		1			
純調査費		式		1			
間接費		式		1			
諸経費		式		1			

数量総括表

業務名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・新野 地質調査業務				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般調査業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
直接業務費		式		1			
解析等調査		式		1			
解析等調査	N=3本	式		1			
軟弱地盤技術解析		式		1			
軟弱地盤技術解析	2断面	式		1			
共通		式		1			
共通		式		1			
打合せ等		式		1			
打合せ	中間2回	業務		1			

数量総括表

業務名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・新野 地質調査業務	業 種 項 目	地質調査業務(解析等調査) 直接経費			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費(軟弱地盤)		式		1		
直接原価 (その他原価除く)		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
解析等調査業務費		式		1		