

R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型) (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 土工				
床掘り		m ³	351.000	
埋戻		m ³	309.000	
基面整正		m ²	400.000	
掘削		m ³	48.000	
土砂等運搬	現場～仮置き場	m ³	742.000	
残土処理	運搬・処分	m ³	280.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	なし	m ³	59.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	59.000	
3. 柵渠工				
(1) 柵渠水路工				
U型H鋼支柱工	B4.30～2.702×H1.45 100 ×100 ^{メッキ} 仕上	式	1.000	
柵渠据付工		m	94.000	
柵板	SB4	枚	474.000	
柵板	UB20	枚	145.000	
柵板	UB15	枚	97.000	
柵板	CB20	枚	27.000	
柵板	CB15	枚	27.000	
吸い出し防止シート	合織不織布, 厚10mm	m ²	290.000	
コンクリート	18-8-40	m ³	36.000	
基礎砕石		m ²	400.000	
太鼓落とし		m	187.000	

R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型) (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
木杭打設工		本	128.000	
4. 水路付帯工				
(1)排水路復旧工				
コンクリート	18-8-40	m ³	3.700	
型枠		m ²	22.000	
基礎砕石		m ²	6.000	
木杭打設工	松杭丸太,長1.5m,末口 12cm	本	8.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, φ200	m	12.800	
(2)用水路復旧工				
コンクリート	18-8-40	m ³	0.800	
型枠		m ²	4.100	
(3)砕石舗装工				
砕石舗装工		m ²	303.000	
5. 仮設工				
(1)仮設道路工				
安定シート		m ²	717.000	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	373.000	
(2)仮設排水工				
大型土のう	耐候性、製作・設置・撤去	袋	7.000	
排水ポンプ	釜場設置・撤去	式	1.000	
排水ポンプ	据付・撤去	式	1.000	
排水ポンプ	運転、常時	式	1.000	
仮設排水管設置・撤去	VU φ200	m	95.000	
6. その他				
(1)運搬費				

R 7 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路 1 工事 (担い手確保型) (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	65.760	
(2) 準備費				
廃棄物処分				
廃棄物処分				
混合廃棄物処分		m3	13.500	
一括計上価格				
1. 試験費				
(1) 試験費				
土壌分析試験		式	1.000	