

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
捨石工		式		1			
基礎捨石 10～200kg		m3		671			
捨石本均し 陸上潮待		m2		110			
捨石荒均し 陸上潮待		m2		210			
捨石荒均し 水中潮待		m2		50			
捨石荒均し 水中		m2		260			
洗掘防止		m2		677			
護岸工		式		1			
海岸コンクリートブロック工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2.04t	個		267		
被覆ブロック据付 陸上設置		個		86		
被覆ブロック据付 水中設置		個		181		
コンクリート被覆工 3-1号護岸工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		212		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		1.88		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		21		
止水板 CF200*5		m		8		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		320		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.12		
削孔		孔		190		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
樹脂アンカー D16		本		190		
スリッパ バー φ 19*600		本		42		
足場	安全柵:有り	掛m2		290		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		287		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
仮設工		式		1		
汚濁防止工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		100			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		35			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		回		1			
作業船等えい航費		回		1			
準備費		式		1			
繋船費(海岸)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 高島地先海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
安全費		式		1			
安全監視船		日		34			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			