

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 照明灯設置工事（2）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1		9,079,432		
道路照明設備工		式	1		9,045,352		
道路照明設備設置工		式	1		4,897,200		
道路照明灯設置	型式(文字入力):2灯用アーム型ポール,規格(文字入力):TS10B-C,高さ:10m	基	7	368,400	2,578,800		単 1号
照明器具設置	型式(文字入力):建電協型照明器具KCE070-2同等品以上,規格(文字入力):アーム取付形	台	14	165,600	2,318,400		単 2号
照明灯基礎設置工		式	1		36,160		
照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):コンクリート規格:18-8-40(BBorN),W/C $\leq$ 60%,寸法(文字入力): ϕ 600 $\times$ 1500,接地設置:D種接地	個所	1	36,160	36,160		単 3号
分電盤設置工		式	1		2,246,000		
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外自立型,名称(文字入力):照明分電盤	面	1	2,246,000	2,246,000		単 4号
分電盤基礎設置工		式	1		58,820		
分電盤基礎設置	形状(文字入力):コンクリート規格:18-8-40(BBorN),W/C $\leq$ 60%,寸法(文字入力):1200 $\times$ 600 $\times$ 700	個所	1	58,820	58,820		単 5号
引込柱設置工		式	1		379,200		
引込柱設置	規格(文字入力): ϕ 190.7 $\times$ t5.3,STK400溶融亜鉛メッキ仕上げ,高さ:6m	本	1	379,200	379,200		単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 照明灯設置工事（2）（ 担い手確保型）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管・配線工			式	1		952, 829		
地中配管	管種(文字入力):波付硬質合成樹脂管, 1条, 径:50mm	m	4	461. 6	1, 846			単 7号
地中配管	管種(文字入力):波付硬質合成樹脂管, 2条, 径:50mm	m	26	923. 1	24, 000			単 8号
地中配管	管種(文字入力):波付硬質合成樹脂管, 1条, 径:65mm	m	8	531. 6	4, 252			単 9号
地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C	m	11	1, 678	18, 458			単 10号
地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 22mm2×2C	m	3	2, 302	6, 906			単 11号
地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 14mm2×3C	m	20	2, 254	45, 080			単 12号
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:54mm	m	9	9, 302	83, 718			単 13号
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:70mm	m	7	11, 560	80, 920			単 14号
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管, 径:63mm	m	2	5, 969	11, 938			単 15号
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管, 径:76mm	m	2	7, 488	14, 976			単 16号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C	m	13	1, 678	21, 814			単 17号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 22mm2×2C	m	7	2, 302	16, 114			単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 照明灯設置工事（2）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CV ケーブル規格:600V 14mm2×3C	m	22	2,254	49,588		単 19号
地中配線 地覆	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CV ケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	71	1,678	119,138		単 20号
地中配線 地覆	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CV ケーブル規格:600V 14mm2×3C	m	166	2,254	374,164		単 21号
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):電力用, 規格(文字入力):300mm, 2 倍	m	26	460.9	11,983		単 22号
配管配線附属品		式	1		67,934		内 1号
プルボックス設置工		式	1		68,980		
プルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス, 完全防水, 寸法(文字入力): 300×300×200	個	2	34,490	68,980		単 23号
ハットホル設置工		式	1		300,860		
プレキャストハットホル設置	型式(文字入力):H1-6型, 寸法(文字入力):600×60 0×600, R2K-60鉄蓋付	個所	2	94,830	189,660		単 24号
プレキャストハットホル設置	型式(文字入力):H1-9型, 寸法(文字入力):600×60 0×900, R2K-60鉄蓋付	個所	1	111,200	111,200		単 25号
作業土工		式	1		105,303		
作業土工(電気)		式	1		105,303		内 2号
仮設工		式	1		34,080		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 照明灯設置工事（2）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		34,080		
交通誘導警備員		人日	2	17,040	34,080		単 26号
直接工事費		式	1		9,079,432		
共通仮設		式	1		1,814,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,814,000		
純工事費		式	1		10,893,432		
現場管理費		式	1		6,196,000		
工事原価		式	1		17,089,432		
一般管理費等		式	1		3,581,568		
工事価格		式	1		20,671,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,067,100		
工事費計		式	1		22,738,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	配管配線附属品						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
金属製可とう電線管付属品 コンビネーションカップ° リンク° 厚鋼用 63mm		個	2	661	1, 322		
金属製可とう電線管付属品 コンビネーションカップ° リンク° 厚鋼用 76mm		個	2	853	1, 706		
支持金物 ワールド° タクターチャンネル D-1S-25 ステンレス製		本	7	964	6, 748		
支持金物 タクタークリップ° DC-54 ステンレス製		個	9	313	2, 817		
支持金物 タクタークリップ° DC-70 ステンレス製		個	5	356	1, 780		
コンクリート削孔(電動ハンマ°リル)	30mm以上200mm未満	孔	22	630	13, 860		
アンカーボルト M10×70L ステンレス製		本	22	319	7, 018		
波付硬質電線管用付属品(FEP用) ベルマウス 50mm		個	13	545	7, 085		
波付硬質電線管用付属品(FEP用) ベルマウス 65mm		個	2	589	1, 178		
波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料(H型) 50mm		組	3	5, 850	17, 550		
波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料(H型) 65mm		組	1	6, 870	6, 870		
合計					67, 934		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	作業土工(電気)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	19	2, 051	38, 969		
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	14	3, 742	52, 388		
土材料		m3	2	5, 100	10, 200		保護砂
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1. 5km以下	m3	3	1, 123	3, 369		
整地	敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	3	125. 8	377		
合計					105, 303		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置	型式(文字入力):2灯用7-M型ポール, 規格(文字入力):TS10B-C, 高さ:10m	単位	基	単位数量	1	単価	368, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	基	1	27, 740	27, 740		
照明用テーパーポール (鋼製)(建電協型)10m露出型		TS10B-C(ベース露出型 めっき)	本	1	331, 000	331, 000		
ジョイントボックス			個	1	9, 640	9, 640		
合計						368, 380		
単価						368, 400	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明器具設置	型式(文字入力):建電協型照明器具KCE070-2同等品以上, 規格(文字入力):アーム取付形	単位	台	単位数量	14	単価	165, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	14	22, 790	319, 060		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE070-2	台・本	14	141, 000	1, 974, 000		
材料費(m)			m	141	172	24, 252	ランプ用ケーブル	
合計						2, 317, 312		
単価						165, 600	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):コンクリート規格:18-8-40(BBorN), W/C≤60%, 寸法(文字入力): φ 600×1500, 接地設置:D種接地	単位	個所	単位数量	1	単価	36, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1	7, 519	7, 519		
スパイラルダクト(亜鉛引き) 直管 φ 600mm×0. 6t			m	1. 5	3, 570	5, 355		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	0. 3	1, 253	375. 9		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	36, 610	14, 644		
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1	6, 426	6, 426		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 460	1, 460		
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1	375	375		
合計						36, 154. 9		
単価						36, 160	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外自立型, 名称(文字入力):照明分電盤	単位	面	単位数量	1	単価	2, 246, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付		自立型分電盤, 新設	面	1	95, 070	95, 070		
材料費(面)		2150000円/面	面	1	2, 150, 000	2, 150, 000		
合計						2, 245, 070		
単価						2, 246, 000	円/面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	分電盤基礎設置	形状(文字入力):コンクリート規格:18-8-40(BBorN), W/C≤60%, 寸法(文字入力):1200×600×700	単位	個所	単位数量	1	単価	58, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1	1, 253	1, 253		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3	8, 773	26, 319		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5	36, 610	18, 305		
アンカーボルト M24×390L			本	4	1, 170	4, 680		
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1	6, 426	6, 426		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 460	1, 460		
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1	375	375		
合計						58, 818		
単価						58, 820	円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	引込柱設置	規格(文字入力): φ190. 7×t5. 3, STK 400溶融亜鉛メッキ仕上げ, 高さ: 6m	単位	本	単位数量	1	単価	379, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8〜12m 重量350kg以下, 322000円/基, 29400円/基, 割増なし	基	1	379, 200	379, 200		
合計						379, 200		
単価						379, 200	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	地中配管	管種(文字入力): 波付硬質合成樹脂管, 1条, 径: 50mm	単位	m	単位数量	1	単価	461. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1	461. 6	461. 6		
合計						461. 6		
単価						461. 6	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号	地中配管	管種(文字入力):波付硬質合成樹脂管, 2条, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	923. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 2条, 0%	m	1	923. 1	923. 1		
合計						923. 1		
単価						923. 1	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 9号	地中配管	管種(文字入力):波付硬質合成樹脂管, 1条, 径:65mm	単位	m	単位数量	1	単価	531. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 65mm, 1条, 0%	m	1	531. 6	531. 6		
合計						531. 6		
単価						531. 6	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	1, 678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 414	1, 414		
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1	264	264		
合計						1, 678		
単価						1, 678	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 22mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	2, 302
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 414	1, 414		
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 22mm2, 2心	m	1	888	888		
合計						2, 302		
単価						2, 302	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 14mm 2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	2, 254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 414	1, 414		
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 14mm2, 3心	m	1	840	840		
合計						2, 254		
単価						2, 254	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:54mm	単位	m	単位数量	1	単価	9, 302
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	m	1	7, 712	7, 712		
厚鋼電線管(G)		呼び径 54, 0%	m	1	1, 590	1, 590		
合計						9, 302		
単価						9, 302	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:70mm	単位	m	単位数量	1	単価	11, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 70mm以下, 新設, サドル留め, 2m以上, 補正なし	m	1	9, 254	9, 254		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 70, 0%	m	1	2, 300	2, 300		
合計						11, 554		
単価						11, 560	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管, 径:63mm	単位	m	単位数量	1	単価	5, 969
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 新設	m	1	3, 059	3, 059		
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 63mm			m	1	2, 910	2, 910		
合計						5, 969		
単価						5, 969	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管, 径:76mm	単位	m	単位数量	1	単価	7, 488
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		76mm以下, 新設	m	1	3, 548	3, 548		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 76φ, 0%	m	1	3, 940	3, 940		
合計						7, 488		
単価						7, 488	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	1, 678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 414	1, 414		
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1	264	264		
合計						1, 678		
単価						1, 678	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 22mm 2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	2, 302
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 414	1, 414		
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 22mm2, 2心	m	1	888	888		
合計						2, 302		
単価						2, 302	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 14mm 2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	2, 254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 414	1, 414		
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 14mm2, 3心	m	1	840	840		
合計						2, 254		
単価						2, 254	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	地中配線 地覆	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	1, 678
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 414	1, 414		
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1	264	264		
合計						1, 678		
単価						1, 678	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	地中配線 地覆	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 14mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	2, 254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 414	1, 414		
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 14mm2, 3心	m	1	840	840		
合計						2, 254		
単価						2, 254	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	埋設標識シート敷設	型式(文字入力):電力用, 規格(文字入力):300mm, 2倍	単位	m	単位数量	50	単価	460. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	102. 9	5, 145		
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	1	17, 900	17, 900		
合計						23, 045		
単価						460. 9	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	フルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス, 完全防水, 寸法(文字入力):300×300×200	単位	個	単位数量	1	単価	34, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フルボックス設置		300×300×200mm, 新設	個	1	10, 290	10, 290		
材料費(個)		24200円/個	個	1	24, 200	24, 200		
合計						34, 490		
単価						34, 490	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞｰﾎｰﾙ設置	型式(文字入力):H1-6型, 寸法(文字入力):600×600×600, R2K-60鉄蓋付	単位	個所	単位数量	1	単価	94, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ		据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1	94, 830	94, 830		
合計						94, 830		
単価						94, 830	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞｰﾎｰﾙ設置	型式(文字入力):H1-9型, 寸法(文字入力):600×600×900, R2K-60鉄蓋付	単位	個所	単位数量	1	単価	111, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ		据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1	111, 200	111, 200		
合計						111, 200		
単価						111, 200	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 040	17, 040		
合計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	