工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 他 照明灯設置工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置	型式(文字入力):2灯用アーム型ポール,規格(文字入力):TS10B-C,高さ:10m	基		7			
照明器具設置	型式(文字入力):建電協型照明器具KCE070-2同等品以上,規格(文字入力):アーム取付形	台		14			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):コンクリート規格:18-8-40(BBoR _N),W/C $\leq$ 60%,寸法(文字入力): ϕ 600 $\times$ 1500,接地設置:D種接地	個所		1			
分電盤設置工		式		1			
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外自立型,名称(文字入力):照明分電盤	面		1			
分電盤基礎設置工		式		1			
分電盤基礎設置	形状(文字入力):コンクリート規格:18-8-40(BBoR _N),W/C $\leq$ 60%,寸法(文字入力):1200 $\times$ 600 $\times$ 700	個所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 他 照明灯設置工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
引込柱設置工		式		1		
引込柱設置	規格(文字入力): φ190.7×t5.3, STK 400溶融亜鉛メッキ仕上げ, 高さ:6m	本		1		
配管・配線工		式		1		
地中配管	管種(文字入力): 波付硬質合成樹脂管, 1条, 径:50mm	m		4		
地中配管	管種(文字入力): 波付硬質合成樹脂管, 2条, 径:50mm	m		26		
地中配管	管種(文字入力): 波付硬質合成樹脂管, 1条, 径:65mm	m		8		
地中配線	線種: CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数: 3心, CVケーブル規格: 600V 3.5mm ² ×3C	m		11		
地中配線	線種: CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数: 2心, CVケーブル規格: 600V 22mm ² ×2C	m		3		
地中配線	線種: CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数: 3心, CVケーブル規格: 600V 14mm ² ×3C	m		20		
屋外配管	管種(文字入力): 厚鋼電線管, 径:54mm	m		9		
屋外配管	管種(文字入力): 厚鋼電線管, 径:70mm	m		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広3他 照明灯設置工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径:63mm	m		2		
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径:76mm	m		2		
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 3.5mm ² ×3C	m		13		
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 22mm ² ×2C	m		7		
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 14mm ² ×3C	m		22		
地中配線 地覆	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 3.5mm ² ×3C	m		71		
地中配線 地覆	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル),心線数:3心,CVケーブル規格:600V 14mm ² ×3C	m		166		
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):電力用,規格(文字入力):300mm,2倍	m		26		
配管配線附属品		式		1		
プルボックス設置工		式		1		
プルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス,完全防水,寸法(文字入力):300×300×200	個		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広3他 照明灯設置工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ハットホル設置工		式		1			
フレキャストハットホル設置	型式(文字入力):H1-6型,寸法(文字入力):600×600×600,R2K-60鉄蓋付	個所		2			
フレキャストハットホル設置	型式(文字入力):H1-9型,寸法(文字入力):600×600×900,R2K-60鉄蓋付	個所		1			
作業土工		式		1			
作業土工(電気)		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広3他 照明灯設置工事(2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		