

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
上部工		式		1			
上部コンクリート工		式		1			
上部コンクリート補修 天端補修		m3		18			
付属工		式		1			
車止・縁金物工		式		1			
車止	角形鋼管製, 180*150	m		44			
車止	角形鋼管製, 250*200	m		28			
縁金物	ノーマルタイプ, 100*100, 塗装	m		89			
土工		式		1			
土工		式		1			

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
掘削		m3		255		
土砂等運搬		m3		255		
残土等処分		m3		255		
舗装工		式		1		
路床工		式		1		
不陸修正	補足材:なし	m2		1,310		
コンクリート舗装工		式		1		
上層路盤	RM-30, t=30cm	m2		1,310		
コンクリート舗装	曲4.5-6.5-40, t=30cm	m2		1,310		
目地	縦施工目地	m		262		
目地	横収縮目地	m		294		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地	施工目地	m		217		
排水構造物工		式		1		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵 （新規）	集水柵・街渠柵種類：現場打材，コンクリート規格：各種，法面作業補正：無し	箇所		1		
蓋 （新規）	800×800用	枚		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 （標準箇所）	内幅：400，内高400，コンクリート規格：24-12-25(20)（高炉）	m		22		
現場打水路 （流用箇所）	コンクリート規格：18-8-25(20)（高炉）	m		44		
側溝蓋	蓋種類：C2-B400	枚		132		
維持補修工		式		1		
維持塗装工		式		1		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
係船柱塗装		m2		5		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		20		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		63		
舗装版破碎 アスファルト舗装	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:30cm	m2		156		
舗装版破碎 コンクリート舗装	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:30cm	m2		241		
構造物取壊し 上部工	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		15		
構造物取壊し 車止コンクリート	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		10		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		10		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		88		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3		47		
処分	コンクリート殻(無筋)	m3		10		
処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		88		
処分	アスファルト殻	m3		47		
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（ 担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全監視船		隻日		10		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		