工事数量総括表(海岸保全施設)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（赤石坂野地区）　小・豊浦　樋門改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
製作工		式		1		
小形水門製作		式		1		
水門設備		式		1		
扉体・開閉装置(小形水門)	ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,径間:2.00m,有効高:2.10,水密方式:四方水密式,開閉装置形式:ﾗｯｸ式	門		2		
付属設備		式		1		
付属設備	点検台･点検台ﾃﾞｯｷ･防護柵	基		1		
付属設備	操作台防護柵	基		1		
間接労務費		式		1		
純製作費		式		1		
工場管理費		式		1		
製作原価		式		1		

工事数量総括表(海岸保全施設)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（赤石坂野地区）　小・豊浦　樋門改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
据付工		式		1		
小形水門輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
小形水門輸送 （扉体）	現場から工場	式		1		
小形水門輸送 （扉体）	工場から現場	式		1		
鋼製付属設備輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
鋼製付属設備輸送 （点検台･点検台デッキ・防護柵）	工場から現場	式		1		
鋼製付属設備輸送 （操作台防護柵）	工場から現場	式		1		
小形水門設備据付		式		1		
小形水門据付工		式		1		

工事数量総括表(海岸保全施設)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（赤石坂野地区）　小・豊浦　樋門改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
据付(修繕)(小形水門)	水門形式:ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,作業環境:ﾄﾞﾗｲ・ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用,純径間:2.00m,有効高:2.10m発注形態:設備全体発注	門		2		
据付(付属設備)	点検台・点検台ﾃﾞｯｷ・防護柵	基		1		
据付(付属設備)	操作台防護柵	基		1		
撤去工		式		1		
構造物取壊し		m3		0.2		
殻運搬処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）	m3		0.2		
解体撤去工		式		1		
解体撤去	点検台・点検台ﾃﾞｯｷ・防護柵	基		1		
解体物運搬処理	点検台・点検台ﾃﾞｯｷ・防護柵	t		0.5		
解体撤去	操作台防護柵	基		1		
解体物運搬処理	操作台防護柵	t		0.1		

工事数量総括表(海岸保全施設)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（赤石坂野地区）　小・豊浦　樋門改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
足場支保工(機械設備)		式		1		
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2		18		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	人日		70		
雑工		式		1		
雑工		式		1		
かき落とし		m2		33		
かき殻運搬処分		t		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(海岸保全施設)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（赤石坂野地区）　小・豊浦　樋門改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
建設用防護管取付費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
据付間接費		式		1		
据付工事原価		式		1		
設計技術費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(海岸保全施設)

工事名	Ｒ７徳土　徳島小松島港海岸（赤石坂野地区）　小・豊浦　樋門改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		