

見積参考資料

工事名 R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	用排水機設備製作据付工事(新設)
単価地区	美波1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸 2 期
工事名	R 7 波耕 長寿命化 海部川沿岸 2 期 大井取水ゲート 2 工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産（美波）農村保全
事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	海部川沿岸 2 期
工事名	R 7 波耕 長寿命化 海部川沿岸 2 期 大井取水ゲート 2 工事（担い手確保型）
施工場所	海部郡海陽町大井
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	小形水門設備製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期			
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事（担い手確保型）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・ ・間接製作費				
7 ・ ・ ・ ・間接労務費				
8 ・ ・ ・ ・工場管理費				
9 ・ ・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式		
12 ・ ・ ・間接工事費				
13 ・ ・ ・ ・共通仮設費				
14 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
15 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
16 ・ ・ ・ ・ 据付間接費				
17 ・ ・ 設計技術費				
18 ・ 一般管理費等				
19 ・ 一括計上価格	1.000	式		
20 機器単体費				
21 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・小形水門扉製作工	1.000	式		
・ ・ 扉体工	1.000	式		
・ ・ ・ 扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式		
・ ・ ・ 扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式		
・ ・ 戸当り工	1.000	式		
・ ・ ・ 戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式		
・ ・ ・ 戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式		
・ ・ 開閉装置工	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置(機器単体費)	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置(材料費)	1.000	式		
・ ・ ・ 開閉装置(労務費及び塗装費)	1.000	式		
・ ・ スクリーン	1.000	式		
・ ・ ・ スクリーン(材料費)	1.000	式		
・ ・ ・ スクリーン(労務費及び塗装費)	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸２期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸２期 大井取水ゲート２工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・輸送費	1.000	式		
・ ・輸送費	1.000	式		
・ ・ ・輸送費（小形水門）	1.000	式		
・小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費（小形水門）	1.000	式		
・ ・ ・付属設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・既設ゲート撤去工	1.000	式		
・ ・ ・既設付属設備撤去工	1.000	式		
・ ・ ・小形水門（直接経費）	1.000	式		
・ ・ ・付属設備（直接経費）	1.000	式		
・ ・仮設費	1.000	式		
・ ・ ・角落しゲート	1.000	式		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期				
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・小形水門扉製作工	1.000	式			
・ ・ 扉体工	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式			1 式当たり
水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密)ラック式,SUS製,0.8m2以上10m2未満,2.6,3.0m未満	1.000	門			単A S単 27号
水門設備副部材費	1.000	式			単A X単 6号
水門設備部品費	1.000	式			単A X単 8号
上側部水密ゴム CR P30×10×75～L:4,910	7.100	kg			単A S単 29号
下部水密ゴム CR t12×80～2.010	2.500	kg			単A S単 30号
補助材料費(製作)	1.000	式			単A X単 1号
合 計					
・ ・ ・ 扉体工(労務費及び塗装費)	1.000	式			1 式当たり
扉体製作 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,2.6,,1門	1.000	門			単A S単 25号
間接労務費	1.000	式			単A X単 10号
塗装費(水門設備)	1.000	式			単A X単 23号
工場管理費	1.000	式			単A X単 15号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・戸当り工	1.000	式			
・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー	1.000	式			1式当たり
水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,スライドゲート,25m未満,10,3.0m未満	1.000	門			単A S単 28号
水門設備副部材費	1.000	式			単A X単 7号
水門設備部品費	1.000	式			単A X単 9号
補助材料費(製作)	1.000	式			単A X単 2号
合 計					
・・・戸当り工(労務費及び塗装費)	1.000	式			1式当たり
戸当り製作 小形水門,スライドゲート(4方水密),戸当り,10.0,,1門	1.000	門			単A S単 26号
間接労務費	1.000	式			単A X単 11号
塗装費(水門設備)	1.000	式			単A X単 24号
工場管理費	1.000	式			単A X単 16号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・・開閉装置工	1.000	式			
・・・開閉装置(機器単体費)	1.000	式			1式当たり
電動ラック式開閉機 20kN	1.000	基			単A S単 15号
ラック棒 SUS316 RA20 L=7.990	1.000	本			単A S単 16号
同継手 SUS304 RA20	1.000	個			単A S単 17号
吊ピン SUS304N2	1.000	組			単A S単 18号
合 計					
・・・開閉装置(材料費)					1式当たり
電動ラック(1本吊り)	1.000	式			
ステンレス鋼板 SUS304 PL9,ステンレス鋼板,ステンレス新断,	10.100	kg			単A S単 9号
ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 L 100x75x7,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,	16.900	kg			単A S単 10号
六角BN SUS304 M12x45 2N,2PW	0.800	kg			単A S単 19号
アンカーB・N SUS304 M24x230 2N,2PW	8.300	kg			単A S単 20号
寸切BN SUS304 M12x135 2PW,SW	1.200	kg			単A S単 21号
接着系アンカー 市販品 AP-12	8.000	本			単A S単 22号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期				
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補助材料費(製作)	1.000	式			単A X単 3号
合 計					
・・・ 開閉装置 (労務費及び塗装費)	1.000	式			1 式当たり
製作工	1.400	人			単A S単 2号
間接労務費	1.000	式			単A X単 12号
工場管理費	1.000	式			単A X単 17号
ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)	0.600	m ²			単A S単 3号
工場管理費	1.000	式			単A X単 18号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ スクリーン	1.000	式			
・・・ スクリーン (材料費)	1.000	式			1 式当たり
ステンレス平鋼 SUS304 FB65×9,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,	166.600	kg			単A S単 11号
ステンレス山形鋼 SUS304 L 75x75x6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,	29.300	kg			単A S単 12号
ステンレス棒鋼 SUS304 φ19,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,	14.500	kg			単A S単 13号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期				
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
六角N SUS304 M16 2PW,SW 6組	0.500	kg			単A S単 23号
六角B袋N SUS304 M12x45 PW,SW 8組	1.200	kg			単A S単 24号
補助材料費(製作)	1.000	式			単A X単 4号
合 計					
・・・ スクリーン (労務費及び塗装費)	1.000	式			1 式当たり
製作工	1.100	人			単A S単 2号
間接労務費	1.000	式			単A X単 13号
工場管理費	1.000	式			単A X単 19号
ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	6.330	m ²			単A S単 6号
工場管理費	1.000	式			単A X単 20号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・スクリーン戸当り金物	1.000	式			
・・・スクリーン戸当り金物(材料費)	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 PL9,ステンレス鋼板,ステンレス新断,	82.300	kg			単A S単 9号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸 2 期
工事名	R 7 波耕 長寿命化 海部川沿岸 2 期 大井取水ゲート 2 工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・ ・輸送費	1.000	式			
・ ・ ・輸送費(小形水門)	1.000	式			1 式当たり
輸送費 小形水門(1門),,	1.000	式			単A S単 4号
輸送費 付属設備,,	1.000	式			単A S単 5号
合 計					
・小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式			1 式当たり
水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),2.60,,電動式開閉装置,1門,,	1.000	門			単A S単 34号
据付間接費	1.000	式			単A X単 30号
据付材料費	1.000	式			単A X単 27号
補助材料費(据付)	1.000	式			単A X単 25号
二次コンクリート費(小形水門設備)	1.000	式			単A X単 34号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 付属設備据付工	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、	3.500	人			単A S単 31号
[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、	0.800	人			単A S単 32号
据付間接費	1.000	式			単A X単 31号
補助材料費(据付)	1.000	式			単A X単 26号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 既設ゲート撤去工	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、	9.000	人			単A S単 31号
[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、	3.000	人			単A S単 32号
[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、	15.000	人			単A S単 33号
据付間接費	1.000	式			単A X単 32号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計(2)(間接費対象分)					
・・・ 既設付属設備撤去工	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、	4.000	人			単A S単 31号
[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、	2.000	人			単A S単 32号
据付間接費	1.000	式			単A X単 33号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・・・ 小形水門(直接経費)	1.000	式			1 式当たり
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・排対型(1次)] 、16t吊、交替制補正対象外、	3.000	日			単A S単 8号
エンジンウェルダー 200A	4.000	日			単A S単 7号
雑器具損料	1.000	式			単A X単 28号
合 計					
・・・ 付属設備(直接経費)	1.000	式			1 式当たり
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型・排対型(1次)] 、16t吊、交替制補正対象外、	1.000	日			単A S単 8号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンジンウェルダー 200A	2.000	日			単A S単 7号
雑器具損料	1.000	式			単A X単 29号
合 計					
・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 角落しゲート	1.000	式			1 式当たり
角落しゲート B2.00m×H1.55m	1.000	門			単A S単 1号
合 計					
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			1 式当たり
輸送費(修繕工事) 鋼製付属設備,1.371ton,54km	1.000	式			単A S単 35号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸 2 期
工事名	R 7 波耕 長寿命化 海部川沿岸 2 期 大井取水ゲート 2 工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格					
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・ ・ ・					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	角落しゲート		門		1.000 各単位	当たり算出
	角落しゲート B2.00m×H1.55m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	B2.00m×H1.55m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	角落しゲート B2.00m×H1.55m	1.000	門			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	製作工		人		1.000 人	当たり算出
	製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	製作工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期				
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス酸洗い費 ,, (材料・工数込み)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	輸送費		式		1.000 各単位	当たり算出
	輸送費 小形水門(1門) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	輸送費 小形水門(1門)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費		式		1.000 各単位	当たり算出
	輸送費 付属設備,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	輸送費 付属設備	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	(材料・工数込み)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期				
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	エンジンウェルダー		日		1.000 各単位	当たり算出
	エンジンウェルダー 200A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格	200A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	エンジンウェルダー 200A	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ヅ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ヅ型・排対型(1次)] ,16t吊,交替制補正対象外,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0				
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ヅ型・排対型(1次)]	1.330	供用日			<損料>
	軽油 ハートル給油	88.000	L			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単－ 9号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9,ステンレス鋼板,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 PL9		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス鋼板 ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単－ 10号 ***					
	ステンレス不等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 L 100x75x7,ステンレス形鋼, ステンレス平鋼,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 L 100x75x7		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 L 100x75x7	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単- 11号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB65×9,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 FB65×9		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス平鋼 SUS304 FB65×9	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 12号 ***					
	ステンレス山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス山形鋼 SUS304 L 75x75x6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 L 75x75x6				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					
	ステンレス山形鋼 SUS304 L 75x75x6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単- 13号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 φ19,ステンレス棒鋼、ステンレス新断、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 φ19				
	3)材料名	ステンレス棒鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス棒鋼 SUS304 φ19	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 14号 ***					
	棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	棒鋼 SS400 φ13,棒鋼,鋼ダライ粉A,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SS400 φ13		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目	棒鋼 鋼ダライ粉A				
	5)材料割増率(%)					
	棒鋼 SS400 φ13	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg			
	*** S単ー 15号 ***					
	電動ラック式開閉機		基		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電動ラック式開閉機 20kN			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データーコート 2)規格	20kN		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電動ラック式開閉機 20kN	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 16号 ***					
	ラック棒		本		1.000 各単位	当たり算出
	ラック棒 SUS316 RA20 L=7.990			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データーコート 2)規格	SUS316 RA20 L=7.990		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ラック棒 SUS316 RA20 L=7.990	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 17号 ***					
	同継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	同継手 SUS304 RA20			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データーコート 2)規格	SUS304 RA20		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同継手 SUS304 RA20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					
	吊ビソ		組		1.000 各単位	当たり算出
	吊ビソ SUS304N2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304N2		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	吊ビソ SUS304N2	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 19号 ***					
	六角BN		kg		1.000 各単位	当たり算出
	六角BN SUS304 M12x45 2N,2PW			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 M12x45 2N,2PW		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	六角BN SUS304 M12x45 2N,2PW	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

||
||
||

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期					
工事名						

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸 2 期				
工事名	R 7 波耕 長寿命化 海部川沿岸 2 期 大井				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電 工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単一 34号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),2.60,,電動式開閉装置,1門,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 2.60				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	電動式開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	1 門				
	13)水門扉形式及び名称					
	据付工	14.060	人			
	普通作業員	3.510	人			
	合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸 2 期
工事名	R 7 波耕 長寿命化 海部川沿岸 2 期 大井取水ゲート 2 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		門			
	*** S 単－ 35号 ***					
	輸送費 (修繕工事)		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 鋼製付属設備,1.371ton,54km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)対象要素 (x) の数量	1.371ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)想定輸送距離 (D) の数量	54.000km				
	輸送費		式			
		1.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単－ 36号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	鉄くず		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備				
	2)製作補助材料費率(Y)					
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備				
	2)製作補助材料費率(Y)					
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** X単－ 3号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備				
	2)製作補助材料費率(Y)					
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 4号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備				
	2)製作補助材料費率(Y)					
	3)工種区分の名称					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期					
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 5号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円)					
	5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 6号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費					
		0.090	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 7号 ***					
	水門設備副部材費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備副部材費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート				
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)					
	副部材費					
		0.060	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	扉体(SUS) 5.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費					
		0.050	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 9号 ***					
	水門設備部品費		式		1.000 式	当たり算出
	水門設備部品費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	戸当り 1.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)					
	部品費					
		0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期					
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称
-----	-----

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量
-----	-----	-----

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期				
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期					
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 26号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 27号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW				
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.030	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸 2 期					
工事名	R 7 波耕 長寿命化 海部川沿岸 2 期 大井取水ゲート 2 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 28号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 29号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 30号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期				
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【新設】 80.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費		式	0.800		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 31号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	鋼製付属設備 65.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費		式	0.650		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 32号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期				
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	その他 90.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費		式			
		0.900				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 33号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	その他 90.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費		式			
		0.900				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単- 34号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)		m ²	7,163		S単 3号
K96006	ステンレス平鋼 SUS304 FB65×9		kg	1,133		S単 11号
K96007	ステンレス平鋼 SUS304 FB70×9		kg	1,342		S単 27号
K96010	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 L 100x75x7		kg	1,518		S単 10号
K96021	上側部水密ゴム CR P30×10×75～L:4.910		kg	28,800		S単 29号
K96022	下部水密ゴム CR t12×80～2.010		kg	21,700		S単 30号
K96023	六角BN SUS304 M12x45 2N,2PW		kg	2,260		S単 19号
K96024	アッカー-B・N SUS304 M24x230 2N,2PW		kg	2,260		S単 20号
K96025	寸切BN SUS304 M12x135 2PW,SW		kg	2,230		S単 21号
K96026	接着系アッカー 市販品 AP-12		本	427		S単 22号
K96027	六角N SUS304 M16 2PW,SW 6組		kg	2,230		S単 23号
K96028	六角B袋N SUS304 M12x45 PW,SW 8組		kg	2,230		S単 24号
K96029	電動ラック式開閉機 20kN		基	2,920,000		S単 15号
K96030	ラック棒 SUS316 RA20 L=7.990		本	1,400,000		S単 16号
K96031	同継手 SUS304 RA20		個	65,200		S単 17号
K96032	吊ピン SUS304N2		組	16,200		S単 18号
P96025	輸送費 小形水門 (1門)		式	227,000		S単 4号
P96026	輸送費 付属設備		式	85,500		S単 5号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事（担い手確保型）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・・間接工事費				
7 ・・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)					
・大井取水ゲート	1.000	式			
・・土木工事	1.000	式			
はつり工	1.600	m3			単A B単 1号
コンクリート削孔 穿孔径20	78.000	箇所			単A B単 2号
差し筋アンカー D16 L=180	0.022	ton			単A B単 3号
型枠工	2.900	m ²			単A B単 4号
コンクリート 21-12-25(高炉B) W/C55%	1.600	m3			単A B単 5号
合 計					
・・産廃処分 Co殻	1.000	式			
産廃処分 運搬費	1.600	m3			単A B単 6号
産廃処分 処分費	1.600	m3			単A B単 7号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	はつり工		m3		1.000 m3	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	1.000	m ²			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
	コンクリート削孔 穿孔径20		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	コンクリート削孔 穿孔径20	1.000	箇所			
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
	差し筋アンカー D16 L=180		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	コンクリート 21-12-25(高炉B) W/C55%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	産廃処分 運搬費		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m ³			S単 4号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t≤6cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.800	人			
	はつり工	1.300	人			
	諸雑費 16%	0.160				
	合 計					算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 3号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 4号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸2期
工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 5号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 6号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	25(20)(高炉B) W/C55%					
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 海部川沿岸 2 期
工事名	R 7 波耕 長寿命化 海部川沿岸 2 期 大井取水ゲート 2 工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	4,900	運搬距離 L=8. 0Km
処分費(スクラップ)	鉄ヘビーH1	ton	35,500	運搬距離 L=54. 0Km
機器単体費				
○開閉装置				
電動ラック式開閉機	20kN	基	2,920,000	
ラック棒	SUS316 RA20 L=7.990	本	1,400,000	
同継手	SUS304 RA20	ヶ	65,200	
吊ピン	SUS304N2	組	16,200	

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
輸送費				
小形水門(1門)		式	227,000	
付属設備		式	85,500	
仮設費				
角落しゲート(1門)	B2.00m×H1.55m	式	393,000	414.3kg
部品費				
○小形水門(1門)				
上側部水密ゴム	CR P30×10×75～L:4.910	kg	28,800	
下部水密ゴム	CR t12×80～2.010	kg	21,700	

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
○開閉装置				
六角BN	SUS304 M12x45 2N,2PW	kg	2,260	
アンカーB・N	SUS304 M24x230 2N,2PW	kg	2,260	
寸切BN	SUS304 M12x135 2PW,SW	kg	2,230	
接着系アンカー	市販品 AP-12	本	427	
○スクリーン				
六角N	SUS304 M16 2PW,SW	kg	2,230	
六角B袋N	SUS304 M12x45 PW,SW	kg	2,230	

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 長寿命化 海部川沿岸2期 大井取水ゲート2工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
工場塗装費(工場酸洗い)				
ステンレス酸洗い費	材料・工数込み	m2	7,163	
材料費				
ステンレス平鋼	SUS304 FB65×9	kg	1,133	1.030×1.1=1,133 材料割増率10%
ステンレス平鋼	SUS304 FB70×9	kg	1,342	1.220×1.1=1,342 材料割増率10%
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 L 100x75x7	kg	1,518	1.380×1.1=1,518 材料割増率10%
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	32,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	