

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（地下水排除）

工事名	R 7 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事（1） （担い手確保型）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策			式	1		7, 872, 329		
砂防土工			式	1		34, 374		
残土処理工			式	1		34, 374		
現地敷均し			m3	6	5, 729	34, 374		単 1号
地下水排除工			式	1		4, 978, 592		
集排水ボーリング工			式	1		4, 429, 032		
ボーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m	120	17, 820	2, 138, 400			単 2号
ボーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m	40	20, 790	831, 600			単 3号
保孔管	施工場所:地表VP, スレータ現場加工:無し, 保孔管材質・種類 (VPの場合):各種, 保孔管材質・種類 (各種の場合):VP-40	m	160	572. 2	91, 552			単 4号
ボーリング 仮設機材			回	2	149, 700	299, 400		単 5号
足場			空m3	260	4, 108	1, 068, 080		単 6号
孔口処理工			式	1		418, 000		
孔口処理工 D-3			箇所	1	209, 000	209, 000		単 7号

設計内訳書（地下水排除）

工事名	R 7 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事（1） （担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
孔口処理工 D-4		箇所	1	209,000	209,000		単 8号
流末処理工		式	1		131,560		
流末処理工		m	40	3,289	131,560		単 9号
仮設工		式	1		2,859,363		
工事用道路工		式	1		2,859,363		
モノレール運搬		式	1		2,859,363		内 1号
直接工事費		式	1		7,872,329		
共通仮設		式	1		1,486,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,486,000		
純工事費		式	1		9,358,329		
現場管理費		式	1		4,198,000		
工事原価		式	1		13,556,329		
一般管理費等		式	1		2,908,671		

設計内訳書（地下水排除）

工事名	R 7 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 地下水排除工事（1 ）（担い手確保型）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格			式	1		16,465,000		
消費税額及び地方消費税額			式	1		1,646,500		
工事費計			式	1		18,111,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	モノレール運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路線選定		m	50	291. 37	14, 568		
架設・撤去		m	50	5, 424. 26	271, 213		
モノレール運転		日	0. 4	49, 777	19, 910		
モノレール賃料 動力車1t 45° 90日以内 単価補正1. 020		台	1	1, 132, 200	1, 132, 200		
モノレール賃料 土木平台車1t 45° 90日以内 単価補正1. 020		台	1	505, 920	505, 920		
モノレール賃料 レール資材1t 45° 90日以内 単価補正1. 020		m	50	13, 668	683, 400		
諸雑費	10%	式	1		232, 152		返納整備費
合計					2, 859, 363		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	5, 729
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1	5, 729	5, 729		
合計						5, 729		
単価						5, 729	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	ホーリング	施工場所: 地表, 土質区分: ㇿ質土, 呼び径: 径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	17, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, ㇿ質土, ϕ 90mm, 50m/ 本以下	m	1	17, 820	17, 820		
合計						17, 820		
単価						17, 820	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	20, 790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本以下	m	1	20, 790	20, 790		
合計						20, 790		
単価						20, 790	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	保孔管	施工場所:地表VP, スレーナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	572. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1	572. 2	572. 2		
合計						572. 2		
単価						572. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 5号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	149, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1	149, 700	149, 700		
合計						149, 700		
単価						149, 700	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 6号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 108
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1	4, 108	4, 108		
合計						4, 108		
単価						4, 108	円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	孔口処理工 D-3		単位	箇所	単位数量	1	単価	209, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	3	10, 030	30, 090		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 7	38, 730	27, 111		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0. 7	1, 000	700		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4	9, 718	38, 872		
拾石積(裏石積)		厚さ15cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	4	5, 173. 94	20, 695. 76		
材料費 (m3) 割栗石 小型車4t割増			m3	0. 6	700	420	割栗石 小型車4t割増	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 6	44, 290	26, 574		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0. 6	1, 000	600		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4	8, 773	35, 092		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	2	1, 457	2, 914		
材料費 (m3) 碎石 小型車4t割増			m3	0. 3	700	210	碎石 小型車4t割増	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-65			m	0. 7	641	448. 7		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	孔口処理工 D-3		単位	箇所	単位数量	1	単価	209, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	8	926	7, 408		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150			m	1	3, 260	3, 260		
材料費(個) エルボ° (45°) VP-75			個	4	1, 230	4, 920	エルボ° (45°) VP-75	
材料費(個) エルボ° (90°) VP-150			個	1	6, 030	6, 030	エルボ° (90°) VP-150	
材料費(個) ソケットVP-150			個	1	3, 610	3, 610	ソケットVP-150	
合計						208, 955. 46		
単価						209, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 8号	孔口処理工 D-4		単位	箇所	単位数量	1	単価	209, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	3	10, 030	30, 090		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 7	38, 730	27, 111		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0. 7	1, 000	700		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4	9, 718	38, 872		
拾石積(裏石積)		厚さ15cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	4	5, 173. 94	20, 695. 76		
材料費 (m3) 割栗石 小型車4t割増			m3	0. 6	700	420	割栗石 小型車4t割増	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 6	44, 290	26, 574		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0. 6	1, 000	600		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4	8, 773	35, 092		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	2	1, 457	2, 914		
材料費 (m3) 碎石 小型車4t割増			m3	0. 3	700	210	碎石 小型車4t割増	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-65			m	0. 7	641	448. 7		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	孔口処理工 D-4		単位	箇所	単位数量	1	単価	209, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	8	926	7, 408		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150			m	1	3, 260	3, 260		
材料費(個) エルボ (45°) VP-75			個	4	1, 230	4, 920	エルボ (45°) VP-75	
材料費(個) エルボ (90°) VP-150			個	1	6, 030	6, 030	エルボ (90°) VP-150	
材料費(個) ソケットVP-150			個	1	3, 610	3, 610	ソケットVP-150	
合計						208, 955. 46		
単価						209, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	流末処理工		単位	m	単位数量	10	単価	3, 289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管及び網状管, 50～150mm, 要, 全ての費用	m	10	1, 877	18, 770		
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	0. 9	10, 030	9, 027		
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0. 7	7, 262	5, 083. 4		
合計						32, 880. 4		
単価						3, 289	円／m	