

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 付帯工事

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産(美波)農村保全
事業名	農業用河川工作物応急対策事業
地区名	若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 付帯工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事(1)
工事工種体系年番号	令和6年99号[2号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 付帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			1,587,000	
2 ・工事原価			1,369,000	
3 純工事費			1,085,000	
4 ・ ・直接工事費			967,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	967,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			402,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			118,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
527,000 × ((18.700*1.200+0.000) *1.000*1.000*1.000)	22.440	%	118,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 付帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	498,000 × (0.000)
19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			284,000	
21 . . . . 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	44.100	%	284,000	645,000 × ((40.090*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 . . . . 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002)

事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R 7 波耕 河川応急 若松 付帯工事

項目名	数量	単位	金額	備考	
	929,000 × (23.570*1.000)	23.570	%	218,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0		
30 支給品費			0		
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費(直工)			0		
33 処分費等(直接工事費の内数)			469,000		
34 処分費(準備費の内数)			0		
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等(率対象外)			440,000		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	1,587,000 × 3.850	3.850	%	61,000	



事業名	農業用河川工作物応急対策事業 若松地区
工事名	R7波耕 河川応急 若松 付帯工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	根固めブロック撤去 3t程度(仮置場 処分場)		個		1,000	歩A 個 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし	1.000	個	2,148	2,148	S単 2号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,11.5km以下	1.000	個	3,243	3,243	S単 6号
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし	1.000	個	1,854	1,854	S単 4号
	合計				7,245	
	単価				7,245	
	*** B単 - 2号 ***					
	根固めブロック撤去 1.5t程度(仮置場 処分場)		個		1,000	歩A 個 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし	1.000	個	1,934	1,934	S単 3号
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,6個,11.5km以下	1.000	個	2,331	2,331	S単 7号
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5t以下,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし	1.000	個	1,854	1,854	S単 5号
	合計				6,119	
	単価				6,119	
	*** B単 - 3号 ***					
	処分		ton		1,000	歩A ton 当たり算出

