

R 7 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区橋台工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 下部工				
(1) 下部工				
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m ³	143	
型枠		m ²	175	
均しコンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	m ³	2.3	
型枠 (均しコンクリート)		m ²	2.3	
鉄筋	SD345 D32	ton	0.187	
鉄筋	SD345 D29	ton	4.170	
鉄筋	SD345 D25	ton	0.642	
鉄筋	SD345 D22	ton	1.220	
鉄筋	SD345 D19	ton	1.630	
鉄筋	SD345 D16	ton	1.510	
鉄筋	SD345 D13	ton	0.305	
鉄筋	SR235 φ9	ton	0.002	
円筒型枠	φ175	m	5.400	
2. 基礎工				
(1) 基礎工				
鉄筋工	SD345 D16	ton	0.162	
鉄筋工	SD345 D19	ton	0.330	
3. 仮設工				
(1) 足場工				
足場	手摺先行型枠組	掛m ²	195	
支保工		空m ³	9.000	
覆工板	I 型 1000×2000×208 6ヶ月間	m ²	40.000	

R 7 徳耕 広域 徳島東部 3期 1の1 工区橋台工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
覆工板	Ⅱ型 1000×3000×208 6ヶ月間	m ²	201.000	
(2)法面保護工				
法面吹付		m ²	43.000	
4. その他				
(1)準備費				
共通仮設（積上）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	50.810	