

R 7 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削	片切掘削（土砂）	m ³	10.000	
掘削	片切掘削（軟岩）	m ³	8.000	
掘削	オープン掘削（軟岩）	m ³	6.000	
床堀	A領域（岩塊・玉石）	m ³	6.000	
盛土・埋戻	構造物周辺	m ³	2.000	
基面整正		m ²	6	
(2) 路床盛土工				
路床盛土	構造物周辺	m ³	6.000	
(3) 作業残土処理工				
作業残土処理	【土砂】現場→残土処分場	m ³	100	
作業残土処理	【軟岩】現場→残土処分場	m ³	50	
2. 擁壁工				
(1) コンクリートブロック積擁壁工				
コンクリートブロック積	裏込コンクリート t=150	m ²	118.000	
胴込・裏込材（碎石）	再生碎石 RC-40	m ³	22.000	
足場	単管傾斜	掛m ²	105	
目地板		m ²	6	
水抜きパイプ	一般管VP 径65 長4.0m	箇所	39.000	
現場打基礎コンクリート	18-8-40、W/C=60%以下	m ³	3.500	
現場打ち天端コンクリート	18-8-25、W/C=60%以下	m ³	2.600	
天端コンクリート 目地		m ²	1.000	
平張コンクリート	t=100	m ³	2.400	

R 7 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
平張コンクリート 型枠		m ²	0.200	
平張コンクリート 基礎碎石	RC-40 t=100	m ²	24.000	
3. 小型水路工				
(1) 側溝工	2号U型側溝			
コンクリート	18-8-25	m ³	1.800	
型枠		m ²	16.000	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	5.800	
均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.300	
目地		m ²	1.000	
鉄筋	D13	ton	0.086	
鋼製蓋	T-25	組	7.000	
4. 付帯施設工				
(1) 安全施設工				
ネットフェンス	H=1.1m	m	29.000	
5. 舗装工				
(1) コンクリート舗装敷設				
コンクリート舗装	t=15cm	m ²	71.000	
路盤工	t=10cm	m ²	71.000	
溶接金網	φ6×150×150	m ²	71.000	
(2) コンクリート舗装撤去				
コンクリート舗装撤去工		m ²	16.000	
運搬・処分工		m ³	1.600	
6. その他				
一括計上価格				

R 7 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土壌分析試験費				
(1) 土壌分析試験費				
土壌分析試験費	条例第58条、施行規則第35条（諸経費含）	式	1.000	