

R 7 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区路床工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削		m ³	20	
土砂等運搬		m ³	20	
2. 軽量盛土工				
(1) ウレタン発泡工資材費				
軽量盛土資材費		m ³	49.000	
(2) ウレタン発泡工施工費				
ウレタン発泡工		m ³	49.000	
(3) 保護コンクリート工				
コンクリート	コンクリート各種	m ³	11	
溶接金網		kg	1,050.000	
目地板		m ²	1	
(4) 壁面工資材費				
壁面材		枚	35.000	
壁面材取付金具		セット	140.000	
防水パッキング		m	35.000	
下端パッキング		m	24.000	
ウレタンパッキング		m	46.000	
高さ調整パッキング		m	24.000	
現場打ちコンクリート		m ³	0.100	
型枠		m ²	1.9	
天端プレート		kg	34.000	
ボルトナット		セット	24.000	

R 7 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
天端目隠しプレート		kg	303.000	
(5)壁面工施工費				
壁面材取付工		m ²	35.000	
天端プレート取付工		kg	34.000	
H形鋼杭建込	H=7.0m	本	7.000	
H形鋼杭建込	H=6.5m	本	5.000	
(6)地覆コンクリート工				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.2	
型枠		m ²	6.0	
(7)調整コンクリート工				
調整コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	10	
型枠		m ²	51	
目地板		m ²	1	
排水砕石		m ³	4.000	
(8)排水工				
暗渠排水材		m	17.500	
暗渠排水材設置工		m	17.500	
排水管		m	4.800	
(9)タイロッド工資材費				
タイロッド		m	20.700	
柱部連結金具		kg	163.700	
柱部ボルトナット		セット	48.000	
ねじ筋鉄筋用ナット		セット	24.000	
継手		セット	12.000	

R 7 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(10)タイロッド施工費				
タイロッド設置		ton	0.160	
(11)小口止めコンクリート工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.4	
型枠		m ²	3.6	
3. 仮設工				
(1)養生シート工				
雨養生シート		m ²	171.000	
雨養生シート張工		m ²	171.000	
(2)仮設足場工				
壁面取付足場工		掛m ²	60.000	
大口径用足場		空m ³	476.000	
4. その他				