

## 見積参考資料

# 工事名 R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1 工区路床工事(担い手確保型)

### ◇経費情報

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島4
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)
施工場所	勝浦郡上勝町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島4
工期	
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年5月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
12 ・一般管理費等				



事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・軽量盛土工	1.000	式		
・ ・ウレタン発泡工資材費	1.000	式		
・ ・ウレタン発泡工施工費	1.000	式		
・ ・保護コンクリート工	1.000	式		
・ ・壁面工資材費	1.000	式		
・ ・壁面工施工費	1.000	式		
・ ・地覆コンクリート工	1.000	式		
・ ・調整コンクリート工	1.000	式		
・ ・排水工	1.000	式		
・ ・タイロッド工資材費	1.000	式		
・ ・タイロッド施工費	1.000	式		





事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
掘削	20	m3			単A B単 1号
土砂等運搬	20	m3			単A B単 2号
合 計					
・軽量盛土工	1.000	式			
・ウレタン発泡工資材費	1.000	式			
軽量盛土資材費	49.000	m3			単A B単 3号
合 計					
・ウレタン発泡工施工費	1.000	式			
ウレタン発泡工	49.000	m3			単A B単 4号
合 計					
・保護コンクリート工	1.000	式			
コンクリート コンクリート各種	11	m3			単A B単 5号

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
溶接金網	1,050.000	kg			単A B単 6号
目地板	1	m <sup>2</sup>			単A B単 7号
合 計					
・ ・ 壁面工資材費	1.000	式			
壁面材	35.000	枚			単A B単 8号
壁面材取付金具	140.000	セット			単A B単 9号
防水パッキング	35.000	m			単A B単 10号
下端パッキング	24.000	m			単A B単 11号
ウレタンパッキング	46.000	m			単A B単 12号
高さ調整パッキング	24.000	m			単A B単 13号
現場打ちコンクリート	0.100	m <sup>3</sup>			単A B単 14号
型枠	1.9	m <sup>2</sup>			単A B単 15号
天端プレート	34.000	kg			単A B単 16号
ボルトナット	24.000	セット			単A B単 17号
天端目隠しプレート	303.000	kg			単A B単 18号
合 計					

事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・壁面工施工費					
	1.000	式			
壁面材取付工	35.000	m <sup>2</sup>			単A B単 19号
天端プレート取付工	34.000	kg			単A B単 20号
H形鋼杭建込 H=7.0m	7.000	本			単A B単 21号
H形鋼杭建込 H=6.5m	5.000	本			単A B単 22号
合 計					
・・地覆コンクリート工					
	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.2	m <sup>3</sup>			単A B単 23号
型枠	6.0	m <sup>2</sup>			単A B単 24号
合 計					
・・調整コンクリート工					
	1.000	式			
調整コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	10	m <sup>3</sup>			単A B単 25号
型枠	51	m <sup>2</sup>			単A B単 26号
目地板	1	m <sup>2</sup>			単A B単 27号
排水碎石	4.000	m <sup>3</sup>			単A B単 28号
合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・排水工					
暗渠排水材	1.000	式			
暗渠排水材設置工	17.500	m			単A B単 29号
排水管	17.500	m			単A B単 30号
	4.800	m			単A B単 31号
合計					
・・タイロッド工資材費					
タイロッド	1.000	式			
柱部連結金具	20.700	m			単A B単 32号
柱部ボルトナット	163.700	kg			単A B単 33号
ねじ筋鉄筋用ナット	48.000	セット			単A B単 34号
継手	24.000	セット			単A B単 35号
	12.000	セット			単A B単 36号
合計					
・・タイロッド施工費					
タイロッド設置	1.000	式			
	0.160	ton			単A B単 37号
合計					





事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単 33号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	1.000	m3			S単 34号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	軽量盛土資材費		m3		1.000 m3	当たり算出
	軽量盛土材 ウレタン材、ノンフロ...	1.000	m3			S単 6号
	合計					
	単価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	ウレタン発泡工		m3		1.000 m3	当たり算出
	ウレタン発泡工	1.000	m3			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	コンクリート コンクリート各種		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, コンクリート各種	1.000	m3			S単 40号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	溶接金網		kg		1.000 kg	当たり算出
	溶接金網 D13 150×150,,	1.000	kg			S単 11号
	合計					

事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	壁面材		枚		1.000 枚	当たり算出
	壁面材(A)タイプ コンクリートパネル t=6cm,,	1.000	枚			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	壁面材取付金具		セット		1.000 セット	当たり算出
	壁面材取付金具 TZクリップ 4set/枚,,	1.000	セット			S単 13号
	合 計					

事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	防水パッキング		m		1.000 m	当たり算出
	防水パッキング 13×30×1000,,	1.000	m			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	下端パッキング		m		1.000 m	当たり算出
	下端パッキング 10×50×1000,,	1.000	m			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	ウレタンパッキング		m		1.000 m	当たり算出
	ウレタンパッキング 10×10×2000,,	1.000	m			S単 16号
	合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区					
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	高さ調整パッキング		m		1.000 m	当たり算出
	高さ調整パッキング 20×20×2000,,	1.000	m			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	現場打ちコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 37号

事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	天端プレート		kg		1.000 kg	当たり算出
	天端プレート 200×200×9 HDZ55..	1.000	kg			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	ボルトナット		セット		1.000 セット	当たり算出
	ボルトナット M10×30 HDZ35..	1.000	セット			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	天端目隠しプレート		kg		1.000 kg	当たり算出
	天端目隠しプレート 360×4.5×L HDZ45..	1.000	kg			S単 20号

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	壁面材取付工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁面材取付工	1.000	m <sup>2</sup>			T単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					
	天端プレート取付工		kg		1.000 kg	当たり算出
	天端プレート取付工	1.000	kg			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	H形鋼杭建込 H=7.0m		本		1.000 本	当たり算出
	大口径ボーリングマシン工 H形鋼杭,30kW級,0.0,4.0,0.0,0.0,0.0,0	1.000	本			S単 30号

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	H形鋼杭建込 H=6.5m		本		1.000	本 当たり算出
	大口径ボーリングマシン工 H形鋼杭,30kW級,0.0,4.0,0.0,0.0,0.0,0	1.000	本			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 38号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
	調整コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SPコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク枠(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 41号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 26号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 27号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 28号 ***					
	排水碎石		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 29号 ***					
	暗渠排水材		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水材 22-370ic,,	1.000	m			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水材設置工		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水材設置工	1.000	m			T単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	排水管		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	0.250	本			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					
	タイロッド		m		1.000 m	当たり算出
	タイロッド D19,,	1.000	m			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 33号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	柱部連結金具		kg		1.000 kg	当たり算出
	柱部連結金具 -200×200×9 PL-150×150×9,,	1.000	kg			S単 25号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 34号 ***					
	柱部ボルトナット		セット		1.000 セット	当たり算出
	柱部ボルトナット HTB-M20×65,,	1.000	セット			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 35号 ***					
	ねじ筋鉄筋用ナット		セット		1.000 セット	当たり算出
	ねじ筋鉄筋用ナット D19用,,	1.000	セット			S単 27号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 36号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	継手		セット		1.000 セット	当たり算出
	継手 D19用,,	1.000	セット			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 37号 ***					
	タイロッド設置		ton		1.000 ton	当たり算出
	タイロッド設置工	1.000	ton			T単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 38号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 43号
	合計					
	単価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 39号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 38号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 40号 ***					
	雨養生シート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	雨養生シート	1.000	m <sup>2</sup>			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 41号 ***					
	雨養生シート張工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	雨養生シート張工	1.000	m <sup>2</sup>			T単 5号
	合計					
	単価					



事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000	人 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000	人 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000	人 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区		
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)		

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	とび工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	溶接工		人		1.000 人	当たり算出
	溶接工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	溶接工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	軽量盛土材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	軽量盛土材 ウレタン材、ノンフロ...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	軽量盛土材 ウレタン材、ノンフロ...	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	ウレタン発泡機		日		1.000 各単位	当たり算出
	ウレタン発泡機 TR-280R 流量計、記録計、温度調節、タンク付...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ウレタン発泡機 TR-280R 流量計、記録計、温度調節、タンク付	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	空気圧縮機		日		1.000 各単位	当たり算出
	空気圧縮機 3.7kW 消音装置付、乾燥エアー、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	空気圧縮機 3.7kW 消音装置付、乾燥エアー	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	発動発電機		日		1.000 各単位	当たり算出
	発動発電機 60KVAディーゼル、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	発動発電機 60KVAディーゼル	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	トラック		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック 4tパワーゲート付 ウイング幌付,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	トラック 4tパワーゲート付 ウイング幌付	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	溶接金網		kg		1.000 各単位	当たり算出
	溶接金網 D13 150×150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	溶接金網 D13 150×150	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	壁面材(A)タイプ		枚		1.000 各単位	当たり算出
	壁面材(A)タイプ コンクリートパネル t=6cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	壁面材(A)タイプ コンクリートパネル t=6cm	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	壁面材取付金具		セット		1.000 各単位	当たり算出
	壁面材取付金具 TZクリップ 4set/枚,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	壁面材取付金具 TZクリップ 4set/枚	1.000	セット			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	防水パッキング		m		1.000 各単位	当たり算出
	防水パッキング 13×30×1000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	防水パッキング 13×30×1000	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
	下端パッキング		m		1.000 各単位	当たり算出
	下端パッキング 10×50×1000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	下端パッキング 10×50×1000	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	ウレタンパッキング		m		1.000 各単位	当たり算出
	ウレタンパッキング 10×10×2000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ウレタンパッキング 10×10×2000	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	高さ調整パッキング		m		1.000 各単位	当たり算出
	高さ調整パッキング 20×20×2000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高さ調整パッキング 20×20×2000	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 18号 ***					
	天端プレート		kg		1.000 各単位	当たり算出
	天端プレート 200×200×9 HDZ55,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	天端プレート 200×200×9 HDZ55	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					
	ボルトナット		セット		1.000 各単位	当たり算出
	ボルトナット M10×30 HDZ35,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ボルトナット M10×30 HDZ35	1.000	セット			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
	天端目隠しプレート		kg		1.000 各単位	当たり算出
	天端目隠しプレート 360×4.5×L HDZ45, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	天端目隠しプレート 360×4.5×L HDZ45	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 21号 ***					
	天端プレート取付工		kg		1.000 各単位	当たり算出
	天端プレート取付工 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	天端プレート取付工	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 22号 ***					
	暗渠排水材		m		1.000 各単位	当たり算出
	暗渠排水材 22-370ic,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	暗渠排水材 22-370ic	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 23号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 24号 ***					
	タイロッド		m		1.000 各単位	当たり算出
	タイロッド D19,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	タイロッド D19	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 25号 ***					
	柱部連結金具		kg		1.000 各単位	当たり算出
	柱部連結金具 -200×200×9 PL-150×150×9,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	柱部連結金具 -200×200×9 PL-150×150×9	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 26号 ***					
	柱部ボルトナット		セット		1.000 各単位	当たり算出
	柱部ボルトナット HTB-M20×65,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	柱部ボルトナット HTB-M20×65	1.000	セット			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 27号 ***					
	ねじ筋鉄筋用ナット		セット		1.000 各単位	当たり算出
	ねじ筋鉄筋用ナット D19用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ねじ筋鉄筋用ナット D19用	1.000	セット			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 28号 ***					
	継手		セット		1.000 各単位	当たり算出
	継手 D19用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	継手 D19用	1.000	セット			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 29号 ***					
	雨養生シート		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	当たり算出
	雨養生シート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	雨養生シート	1.000	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 30号 ***					
	大口径ボーリングマシン工		本		1.000 本	当たり算出
	大口径ボーリングマシン工 H形鋼杭,30kW級,,0.0,4.0,0.0,0.0,0.0,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)杭区分 2)ボ-リング マシ規格	H形鋼杭 30kW級		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0
	3)設計杭径の入力(D) (mm) 4)鋼管杭、H形鋼杭の単価入力(円/本)					
	5)モルタル単価の入力 (円/m3) 6)コンクリート単価の入力 (円/m3)					
	7)礫質土・軟岩( ) L´1(m) 8)砂及び砂質土・粘性土 L´2(m)	0.0 4.0				
	9)岩塊・玉石 L´3(m) 10)軟岩( ) L´4(m)	0.0 0.0				
	11)硬岩 L´5(m) 12)掘削長	0.0 9.0m以下				
	13)設計杭径 (mm) 14)継杭	326以上510以下 なし				
	15)杭規格(mm) 16)溶接回数	200~250 0.000				
	18)中詰材料 19)モルタルロス率	モルタル 鋼管杭・H形鋼杭				
	20)補助機械区分 21)長期割引単価区分(賃料機械)	計上しない なし				
	土木一般世話役	0.950	人			

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	1.900	人			
	普通作業員	1.900	人			
	中詰材(モルタル)	0.700	m3			
	H形鋼杭	1.000	本			
	ホ-リングマシン[大口径]	1.300	供用日			<損料>
	ビット等損耗費	0.200				
	諸雑費 28%	0.280				
	合計					算出数量 1.000本
	単価		本			
	*** S単 - 31号 ***					
	大口径ボーリングマシン工		本		1.000本	当たり算出
	大口径ボーリングマシン工 H形鋼杭,30kW級,.,0.0,4.0,0.0,0.0,0.0,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)杭区分 2)ホ-リングマシン規格	H形鋼杭 30kW級		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)設計杭径の入力(D) (mm) 4)鋼管杭、H形鋼杭の単価入力(円/本)					
	5)モルタル単価の入力 (円/m3) 6)コンクリート単価の入力 (円/m3)					
	7)礫質土・軟岩( ) L´1(m) 8)砂及び砂質土・粘性土 L´2(m)	0.0 4.0				
	9)岩塊・玉石 L´3(m) 10)軟岩( ) L´4(m)	0.0 0.0				

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)硬岩 L´5(m)	0.0				
	12)掘削長	9.0m以下				
	13)設計杭径(mm)	326以上510以下				
	14)継杭	なし				
	15)杭規格(mm)	200~250				
	16)溶接回数	0.000				
	18)中詰材料	モルタル				
	19)モルタルロス率	鋼管杭・H形鋼杭				
	20)補助機械区分	計上しない				
	21)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		0.950	人		
	特殊作業員		1.900	人		
	普通作業員		1.900	人		
	中詰材(モルタル)		0.700	m3		
	H形鋼杭		1.000	本		
	ホ-リングマシン[大口径]		1.300	供用日		<損料>
	ビット等損耗費		0.200			
	諸雑費 28%		0.280			
	合計					算出数量 1.000本
	単価			本		
	*** S単 - 32号 ***					
	ワレソクレン[油圧伸縮ゾブ型・排対型(1次)]			日		1.000 各単位 当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ゾブ型・排対型(1次)] .25t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	6.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ゾブ型・排対型(1次)]					<損料>
		1.000	日			
	軽油 ハトル給油	84.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 足場工(アンカー)		空m3		1.000 空m3	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 足場工(アンカー) -,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		空m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 40号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部 3 期地区				
工事名	R 7 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区路床工事 ( 担い手確保型 )				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-, -,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉 B) 24 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	



事業名	広域営農団地震道整備事業 徳島東部3期地区
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	ウレタン発泡工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土木一般世話役	0.195	人			S単 1号
	特殊作業員	0.391	人			S単 2号
	普通作業員	0.391	人			S単 3号
	ウレタン発泡機 TR-280R 流量計、記録計、温度調節、タンク付,,	0.195	日			S単 7号
	空気圧縮機 3.7kW 消音装置付、乾燥エアー,,	0.195	日			S単 8号
	発動発電機 60KVAディーゼル,,	0.195	日			S単 9号
	トラック 4tパワーゲート付 ウイング幌付,,	0.195	日			S単 10号
	諸雑費	1.000	式			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	壁面材取付工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土木一般世話役	3.000	人			S単 1号 [1]

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	6.000	人			[2] S単 2号
	普通作業員	6.000	人			[3] S単 3号
	ラフレ-ソクレン[油圧伸縮ゾブ型・排対型(1次)] ,25t吊,	3.000	日			[4] S単 32号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					
	暗渠排水材設置工		m		100.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	0.500	人			S単 1号
	普通作業員	0.500	人			S単 3号
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	タイロッド設置工		ton		10.000 ton	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区		
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	4.900	人			[1] S単 1号
	とび工	9.900	人			[2] S単 4号
	溶接工	4.900	人			[3] S単 5号
	普通作業員	4.900	人			[4] S単 3号
	ラフレ-ソクル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 、25t吊、	4.900	日			[5] S単 32号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])	0.100				
	合計					算出数量 10.000 ton
	単価		ton			
	*** T単 - 5号 ***					
	雨養生シート張工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	とび工	0.022	人			[1] S単 4号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.150				
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 6号 ***					



事業名	広域営農団地農道整備事業 徳島東部3期地区				
工事名	R7徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96002	ウレタン発泡機 TR-280R 流量計、記録計、温度調節、タンク付		日	65,880		S単 7号
P96003	空気圧縮機 3.7kW 消音装置付、乾燥エアー		日	3,010		S単 8号
P96004	発動発電機 60KVAディーゼル		日	12,040		S単 9号
P96005	トラック 4tパワーゲート付 ウイング幌付		日	13,300		S単 10号
P96007	壁面材(A)タイプ コンクリートパネル t=6cm		枚	27,300		S単 12号
P96008	壁面材取付金具 TZクリップ 4set/枚		セット	960		S単 13号
P96009	防水パッキング 13×30×1000		m	780		S単 14号
P96010	下端パッキング 10×50×1000		m	900		S単 15号
P96011	ウレタンパッキング 10×10×2000		m	205		S単 16号
P96012	高さ調整パッキング 20×20×2000		m	270		S単 17号
P96013	天端プレート 200×200×9 HDZ55		kg	598		S単 18号
P96014	ボルトナット M10×30 HDZ35		セット	110		S単 19号
P96015	天端目隠しプレート 360×4.5×L HDZ45		kg	795		S単 20号
P96016	天端プレート取付工		kg	2,330		S単 21号
P96017	暗渠排水材 22-370ic		m	3,240		S単 22号
P96018	タイロッド D19		m	1,400		S単 24号
P96019	柱部連結金具 -200×200×9 PL-150×150×9		kg	773		S単 25号
P96020	柱部ボルトナット HTB-M20×65		セット	524		S単 26号



# 見積単価一覧表

工事名	R 7 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区路床工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	111,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	



数量総括表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量		摘 要
地覆コンクリート工							
	間詰コンクリート	18-8-20		m3	1.2	1.2	
	型枠			m2	6.0	6.0	
調整コンクリート工							
	調整コンクリート	18-8-20		m3	10.2	10.0	
	型枠	一般型枠		m2	51.0	51.0	
	目地材	瀝青繊維質板	t=10mm	m2	0.8	1.0	
	排水碎石		RC-40	m3	3.8	4.0	
排水工							
	暗渠排水材	22-370ic		m	17.5	17.5	
	排水管	VP φ100		m	4.8	4.8	
タイロッド工							
	タイロッド	D19		m	20.7	20.7	
	柱部連結金具	□-200×200×9	PL-150×150×9	kg	163.7	163.7	
	柱部ボルトナット	HTB-M20×65		セット	48.0	48.0	
	ねじ筋鉄筋用ナット	D19用		セット	24.0	24.0	
	継手	D19用		セット	12.0	12.0	
	タイロッド設置工			t	0.160	0.160	
小口止め工							
	小口止めコンクリート	18-8-40		m3	0.4	0.4	
	型枠	一般型枠		m2	3.6	3.6	
仮設工							
養生シート張工	雨養生シート	JIS1種		m2	171.1	171.0	
足場工	壁面取付足場工			掛m2	60.2	60.0	
	大口径用足場工			空m3	475.7	476.0	



## 現場発泡ウレタン 数量集計表(1)

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
ウレタン発泡工						
	ウレタン樹脂		36±4kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	49.26	0 0
保護コンクリート工						
	保護コンクリート		24-8-25	m <sup>3</sup>	11.3	
	溶接金網		異形鉄筋金網 D-13 ctc=15cm	kg	1,045.9	
	目地材		瀝青繊維質板 t=1.0cm	m <sup>2</sup>	0.9	
壁面工						
	壁面材		コンクリートパネル t=6.0cm	枚	35.0	
	〃		〃	m <sup>2</sup>	34.7	
	同上取付金具		4set/枚	set	140.0	
	防水パッキング*		13×30(通し)	m	35.0	
	下端パッキング*		10×50(通し)	〃	24.1	
	ウレタンパッキング*		10×10(通し)	〃	46.0	
	高さ調整パッキング*		20×20(通し)	〃	24.1	
	現場打ち壁面 コンクリート		18-8-20	m <sup>3</sup>	0.1	
	型枠			m <sup>2</sup>	1.9	
	H鋼支柱		H- 200・200・8・12	kg	4,066.9	
	モルタル			m <sup>3</sup>	4.6	
	天端プレート		200×200×9	kg	33.9	

## 現場発泡ウレタン 数量集計表(2)

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
	同上ボルトナット		M10×30 2set/本	set	24.0	
	天端目隠し プレート		360×4.5×L	kg	302.9	
	削孔		土砂	m	48.2	
地覆コンクリート工						
	間詰コンクリート		18-8-20	m <sup>3</sup>	1.2	
	型枠			m <sup>2</sup>	6.0	
調整コンクリート工						
	調整コンクリート		18-8-20	m <sup>3</sup>	10.2	
	型枠			m <sup>2</sup>	51.0	
	目地材		瀝青繊維質板 t=1.0cm	〃	0.8	
	排水碎石		RC-40	m <sup>3</sup>	3.8	
排水工						
	暗渠排水材		@ 2.0m 22-370 ic	m	17.5	
	排水管		@ 2.0m VP φ 100	〃	4.8	

## 現場発泡ウレタン 数量集計表(3)

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
タイロッド工						
	タイロッド		D-19 12本	m	20.7	
	柱部連結金具		□- 200×200×9 PI- 150×150×9	kg	163.7	
	ボルトナット		HTB-M20×65	set	48.0	
	ネジ節鉄筋用 ナット		D-19用	set	24.0	
	継手		〃	〃	12.0	
小口止め工						
	小口止めコンクリート		18-8-40	m <sup>3</sup>	0.4	
	型枠			m <sup>2</sup>	3.6	
仮設工						
	壁面取付足場			掛m <sup>2</sup>	60.2	
	雨養生シート			m <sup>2</sup>	171.1	
	足場工	大口径用		空m <sup>3</sup>	475.7	

- (注) 1. 土工事(掘削等)・仮設(アンカー・杭打工足場等)の数量は別途算出。  
2. 路床部排水処理の数量は別途算出。





## 壁 面 工

名称	規格	単位	数量	摘要
壁面材	コンクリートパネル t=6.0cm	枚	35.0	
〃	〃	m <sup>2</sup>	34.7	
同上取付金具	4set/枚	set	140.0	
防水パッキング	13×30(通し)	m	35.0	
下端パッキング	10×50(通し)	〃	24.1	
ウレタンパッキング	10×10(通し)	〃	46.0	
高さ調整パッキング	20×20(通し)	〃	24.1	
現場打ち壁面 コンクリート	18-8-20	m <sup>3</sup>	0.1	
型枠		m <sup>2</sup>	1.9	
H鋼支柱	H- 200・200・8・12	kg	4,066.9	12 本(メッキ加工) 81.50 m
モルタル		m <sup>3</sup>	4.6	
天端プレート	200×200×9	kg	33.9	( 〃 ) 7,850kg/m <sup>3</sup>
同上ボルトナット	M10×30 2set/本	set	24.0	
天端目隠し プレート	360×4.5×L	kg	302.9	( 〃 ) 〃
削孔	土砂	m	48.2	













計 算 書			
名称	計 算 式	単位	数量
ウレタン樹脂	別紙計算書より 49.26 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	49.26

計 算 書			
名称	計 算 式	単位	数量
保護コンクリート	別紙計算書より 保護コンクリート面積 = 75.08 m <sup>2</sup>		
	$75.08 \text{ m}^2 \times 0.15 \text{ m} = 11.26 \text{ m}^3$	m <sup>3</sup>	11.3
溶接金網	$75.08 \text{ m}^2 \times 13.93 \text{ kg/m}^2 = 1,045.86 \text{ kg}$	kg	1,045.9
型枠			—
目地材	平均幅員 = $75.08 \text{ m}^2 \div 24.000 \text{ m} = 3.13 \text{ m}$		
	$3.13 \text{ m} \times 0.15 \text{ m} \times 2 \text{ ヶ所} = 0.94 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	0.9

計 算 書									
名称	計 算 式				単位	数量			
壁面材	展開図表より	高さ	長さ(mm)	厚さ	枚数	面積(m <sup>2</sup> )			
		500	1,985.0	60	35	34.74			
		計			35	34.74		枚 35.0	
同上取付金具	4set/枚	35枚 × 4set =	140set		set	140.0			
防水パッキング	500mm ×	35枚 × 2ヶ所 =	35.00 m		m	35.0			
下端パッキング	L =	24.100 mにつき	24.10 m		"	24.1			
ウレタンパッキング	壁面材間(上・下)に設置		2.00m/間						
	35枚 -	12スパン =	23スパン						
	23スパン ×	2.00 m =	46.00 m		"	46.0			
高さ調整パッキング	L =	24.100 mにつき	24.10 m		"	24.1			
現場打ち壁面 コンクリート	展開図より 現場打ちコンクリート壁面面積 =		0.6 m <sup>2</sup> ×	3箇所 =	1.8 m <sup>2</sup>				
	コンクリート体積		1.8 m <sup>2</sup> ×	0.06 m =	0.11 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1		
型枠	1.80 m <sup>2</sup> ×	1面 =	1.80 m <sup>2</sup> +	0.30 m ×	0.06 m ×	3箇所 =	1.85 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.9

計 算 書			
名称	計 算 式	単位	数量
H鋼支柱	展開図表より H- 200 × 200 × 8 × 12 長さ 6.50 m ~ 7.00 m ( 12 本 ) 延長 81.500 m (根入長) 土砂 = 48.16 m 岩 = 0.00 m  $81.50 \text{ m} \times 49.9 \text{ kg/m} = 4,066.85 \text{ kg}$	kg	4,066.9
モルタル	$V = 1/4 \times \phi^2 \times \pi \times L$ $= 1/4 \times ( 0.35 \text{ m} )^2 \times \pi$ $\times 48.16 \text{ m}$ $= 4.63 \text{ m}^3$	m <sup>3</sup>	4.6
天端プレート	形状寸法 PL- 200 × 200 × 9  $12 \text{ 本} \times 0.20 \text{ m} \times 0.20 \text{ m} \times 0.009 \text{ m}$ $\times 7,850 \text{ kg/m}^3 = 33.91 \text{ kg}$	kg	33.9
同上ボルトナット	形状寸法 M10 × 30      2set/本  $12 \text{ 本} \times 2 \text{ set} = 24 \text{ set}$	set	24.0

## 計 算 書

名称	計 算 式	単位	数量																				
天端目隠し プレート	形状寸法 <table border="1" data-bbox="624 539 1078 770"> <thead> <tr> <th>幅mm</th> <th>厚さ</th> <th>長さmm</th> <th>枚数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360</td> <td>4.5</td> <td>1,985.0</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> PL-  $0.36 \text{ m} \times 0.0045 \text{ m} \times [(1.9850 \text{ m} \times 12 \text{ 枚})]$ $\times 7,850 \text{ kg/m}^3 = 302.92 \text{ kg}$	幅mm	厚さ	長さmm	枚数	360	4.5	1,985.0	12													kg	302.9
幅mm	厚さ	長さmm	枚数																				
360	4.5	1,985.0	12																				



計 算 書			
名称	計 算 式	単位	数量
調整コンクリート	展開図より 調整コンクリート前面面積 = 25.49 m <sup>2</sup>  コンクリート体積 25.49 m <sup>2</sup> × 0.40 m = 10.2 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10.2
型枠	25.49 m <sup>2</sup> × 2面 = 50.98 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51.0
目地材	1.00 m × 0.40 m × 2ヶ所 + 0.50 m × 0.40 m × 0ヶ所 = 0.80 m <sup>2</sup>	〃	0.8
排水碎石	別紙計算書より V = 3.83 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.8

## 計 算 書

名称	計 算 式				単位	数量
暗渠排水材	測 点	長 さ(m)	本数	数 量(m)	m	17.5
	No.6+4.759 ～ No.7	0.97	8	7.76		
	No.7 ～ No.7+8.859	2.44	4	9.76		
	計		12	17.52		
	排水管	硬質塩化ビニール管	VPφ100	@2.0m		
	0.40 m × 12 本 =	4.80 m		"	4.8	

計 算 書						
名称	計 算 式			単位	数量	
タイロッド	測 点	長 さ(m)	本数	数 量(m)	m	20.7
	NO.6+4.759 ～ NO.7	2.714	7	19.00		
	NO.7 ～ NO.7+8.859	2.014	5	10.07		
	前年度施工済み控除	-0.700	12	-8.40		
	計		12	20.67		

計 算 書			
名称	計 算 式	単位	数量
柱部連結金具	$\square - 200 \times 200 \times 9 \times 200 (L)$ $PL - 150 \times 150 \times 9 \times 2 \text{枚}$ 1ヶ所当たり $(52.3 \text{ kg/m} \times 0.20 \text{ m}) + (0.15 \text{ m} \times 0.15 \text{ m} \times 0.009 \text{ m} \times 7,850 \text{ kg/m}^3 \times 2)$ $= 13.64 \text{ kg/ヶ所}$ 金具重量 $13.64 \text{ kg/ヶ所} \times 12 \text{ヶ所} = 163.68 \text{ kg}$	kg	163.7
同上ホルトナット	$HTB - M20 \times 65 \dots\dots\dots 4 \text{set/ヶ所}$ $12 \text{ヶ所} \times 4 \text{ set/ヶ所} = 48 \text{ set}$	set	48.0
ネジ節鉄筋用ナット	$D-19 \text{ 用} \quad 2 \text{ set/ヶ所}$ $12 \text{ヶ所} \times 2 \text{ set/ヶ所} = 24 \text{ set}$	set	24.0
ネジ節鉄筋用継手	$D-19 \text{ 用} \quad 1 \text{ set/ヶ所} \quad 12 \text{ヶ所}$	set	12.0

計 算 書			
名称	計 算 式	単位	数量
小口止めコンクリート	横断面より コンクリート体積 ( 1.8 m <sup>2</sup> + 0.0 m <sup>2</sup> ) × 0.2 m = 0.36 m <sup>3</sup> 型枠 ( 1.8 m <sup>2</sup> + 0.0 m <sup>2</sup> ) × 2 面 = 3.6 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>  m <sup>2</sup>	0.4  3.6

計 算 書			
名称	計 算 式	単位	数量
壁面取付足場	壁面材面積 $34.74 \text{ m}^2$ 現場打ちコンクリート前面面積 $0.00 \text{ m}^2$ 調整コンクリート前面面積 $25.49 \text{ m}^2$  $34.74 \text{ m}^2 + 0.00 \text{ m}^2$ $+ 25.49 \text{ m}^2 = 60.23 \text{ m}^2$	掛 $\text{m}^2$	60.2
雨養生シート	保護コンクリート面積=天蓋用シート= $75.08 \text{ m}^2$  前面用シート=背面用シート= 距離 $\times 2.00\text{m}$  $= 24.000 \text{ m} \times 2.000 \text{ m} = 48.00 \text{ m}^2$  天蓋用シート+前面用シート+背面用シート=  $75.08 \text{ m}^2 + 48.00 \text{ m}^2 + 48.00 \text{ m}^2$  $= 171.08 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	171.1
足場工	大口径(H鋼)用足場 別紙計算書より	空 $\text{m}^3$	475.7

# 計 算 書

測 点	区間距離	ウレタン樹脂 (m <sup>3</sup> )			備 考
		断面積(m <sup>2</sup> )	平均値	数量	
No.6+4.759	15.141	1.39	2.07	31.34	小口止め分控除 0.1m
No.7		2.75			
No.7+8.859	8.659	1.38	2.07	17.92	小口止め分控除 0.2m
計	23.800			49.26	

# 計 算 書

測 点	区間距離	保護コンクリート面積 (m <sup>2</sup> )			備 考
		幅 員(m)	平均値	数量	
No.6+4.759	15.141	1.975	2.87	43.45	小口止め分控除 0.1m
No.7		3.766			
No.7+8.859	8.859	3.57	31.63		
計	24.000			75.08	



# 計 算 書

測 点	区間距離	H鋼(大口徑)足場(空m <sup>3</sup> )			備 考
		断面積(m <sup>2</sup> )	平均值	数量	
No.6+2.759	17.241	24.5	20.60	355.16	H鋼No.15～ H鋼No.26
No.7		16.7			
No.7+10	9.968	4.8	10.75	107.16	
No.7+13.063	2.791	4.8	4.80	13.40	
計	30.000			475.72	