

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事（ 2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
地下水排除工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質：土砂	m3		4.000		
埋戻し	土質区分：土砂，土質：土砂	m3		3.000		
集排水ホースリング工		式		1.000		
ホースリング	施工場所：地表，土質区分：硬質土，呼び径：径90mm	m		300.000		
ホースリング	施工場所：地表，土質区分：軟岩，呼び径：径90mm	m		25.000		
保孔管	施工場所：地表VP，ストレナ現場加工：無し，保孔管材質・種類（VPの場合）：各種，保孔管材質・種類（各種の場合）：VP-40	m		325.000		
ホースリング仮設機材		回		1.000		
足場		空m3		3.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
孔口処理工		式		1.000		
コンクリート 張コンクリート		m3		0.800		
型枠 張コンクリート		m2		5.000		
裏石積		m2		4.000		
コンクリート 集水桝		m3		0.600		
型枠 集水桝		m2		4.000		
基礎材		m2		3.000		
孔口パイプ		孔		5.000		
流末処理工		式		1.000		
暗渠排水管		式		1.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
モノレール		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		