

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		5			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		630			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		300			
土材料		m3		300			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		640			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		230			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		1,000		
埋戻し	土質:土砂,最大埋戻幅1m未満	m3		60		
埋戻し	土質:土砂,最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		340		
埋戻し	土質:土砂,最大埋戻幅4m以上	m3		120		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式		1		
連節ブロック張	ブロック規格:1000*1000*350	m2		766		
止水シート	t=1.5mm	m		161		
天端コンクリートB型		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		4		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	小型構造物	m2		52		
伸縮目地	瀝青質目地板t=10	m2		0.4		
基礎コンクリートB型		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		42		
型枠	小型構造物	m2		170		
基礎材	RC-40, t=150	m2		120		
伸縮目地	瀝青質目地板t=10	m2		4		
小口止工(低水)		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		1		
型枠	小型構造物	m2		10		
伸縮目地	瀝青質目地板t=10	m2		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
18号横帯工		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		0.4		
型枠	小型構造物	m2		4		
伸縮目地	瀝青質目地板t=10	m2		2		
19号横帯工		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		0.5		
型枠	小型構造物	m2		5		
伸縮目地	瀝青質目地板t=10	m2		2		
境界工		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		7		
型枠	小型構造物	m2		72		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基礎材	RC-40, t=150	m2		27		
伸縮目地	瀝青質目地板t=10	m2		0.7		
1号U型水路工		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		2		
型枠	小型構造物	m2		19		
基礎材	RC-40, t=150	m2		5		
グレーチング蓋	T-25(500用), 995*600*75	枚		6		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3		0.5		
均し型枠	均しコンクリート	m2		1		
鉄筋	SD345, D13	kg		112		
舗装工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
平張コンクリート		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		97		
基礎材	RC-40, t=200	m2		480		
伸縮目地	瀝青質目地板t=10	m2		61		
アスファルト舗装		式		1		
表層	t=4cm	m2		106		
路盤	RC-30, t=10cm	m2		106		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう 撤去	大型土のう規格:1t型	袋		217		
土のう 設置	大型土のう規格:1t型	袋		217		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	撤去, 設置, 高密度ポリエチレン管 φ500	m		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		
伐木除根工		式		1		
伐竹		m <sup>2</sup>		7,300		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費	竹	式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 那賀川 阿南・十八女 河川改修工事（1）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		