R 7 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工 (切取・片切)	人力併用機械掘削, 礫質土	m3	353.000	
地山掘削工 (切取・オープンカット)	機械掘削, 礫質土	m3	281.000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m3	532.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	229.200	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床	m3	53.000	
機械盛土	路体	m3	18.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形 (削取り整形)	礫質土, 機械使用	m ²	98.000	
植生シート工		m ²	98.000	
木柵工		m	36.500	
捨土		式	1.000	
機械運搬	礫質土, L=1.0km	m3	532.000	
敷均し締め		m3	532.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形 (削取り整形)	礫質土, 機械使用	m ²	567.300	
植生シート工		m ²	567.300	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	155.400	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	

R 7 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート路面工	厚さ15cm, W/C≤60%, 18-8-40	m ²	399.100	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	376.900	
舗装止め丸太工(1段)		m	125.900	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.700	
溝形鋼	厚6×幅65×高125mm, 13.4kg/m	kg	562.800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	3.800	
不陸整正		m ²	399.100	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工 (腐食型) アンカー仕様L=300	亀甲金網ヤシ繊維マット W=1.0mL=10m	m ²	50.300	
丸太伏工 (SL=2m)		m	61.800	
4. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
視線誘導杭	土中用(反射テープ使用)	本	19.000	
5. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	56.000	
(2)仮設工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工 (切取・片切)	人力併用機械掘削, 礫質土	m ³	251.000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m ³	127.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	157.400	

R 7 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
切土 軟岩 (I) A		式	1.000	
地山掘削工 (切取・片切)	人力併用機械掘削, 軟岩 (I) A	m ³	183.000	
掘削土積込	機械積込, 軟岩 (I) A	m ³	93.000	
機械切土法面整形	軟岩 (I) A	m ²	119.900	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床	m ³	58.000	
機械盛土	路体	m ³	271.000	
機械運搬	礫質土, L=0.04km	m ³	79.000	
機械運搬	軟岩 (I) A, L=0.04km	m ³	58.000	
捨土		式	1.000	
機械運搬	礫質土, L=0.07km	m ³	48.000	
機械運搬	軟岩 (I) A, L=0.07km	m ³	35.000	
敷均し締固め		m ³	83.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形 (削取り整形)	礫質土, 機械使用	m ²	339.300	
植生シート工		m ²	339.300	
木柵工		m	10.000	
視線誘導杭	土中用 (反射テープ使用)	本	20.000	
6. 支障木処理工				
(1) 伐採費				
伐採費 (本線)	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
伐採費 (本線)	スギ	式	1.000	

R 7 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	18.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	

R 7 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
伐採費 (作業道)	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
伐採費 (作業道)	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	6.000	

R 7 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	16.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	14.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	22.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	25.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	16.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	21.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	28.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	33.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	18.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	17.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	21.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	23.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	3.000	

R 7 徳林 林開生実八重地線八重地 上勝町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	1種	m ²	1,155.300	
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	1種	m ²	2,434.600	
(3)根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	153.800	
機械運搬	根株, L=1.0km	m ³	49.600	
機械運搬	根株, L=0.07km	m ³	146.200	