

R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	1.250	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1.250	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.250	
雑物除去（ほ場整備工）		ha	1.250	
耕起砕土	砂質土	ha	1.250	
(2) 整形仕上げ工				
畦畔整形工		m ²	280.0	
(3) 進入路工				
法面整形		m ²	5	
路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	8	
植生工		m ²	1.000	
(4) 付帯工				
田面排水口	VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, , , , , 0箇所	箇所	6.000	
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	6.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋Con	m ³	97	
コンクリート構造物取壊し	有筋Con	m ³	36	
舗装版破砕		m ²	214	
殻運搬	無筋Con	m ³	97	
殻運搬	有筋Con	m ³	36	
殻運搬	As殻	m ³	8.5	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋Con	m ³	97	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋Con	m ³	36	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	As殻	m3	8.5	
2. 用水路工（管水路）				
（1）管体土工				
床掘り		m3	49	
砂基礎1	流用土	m3	1.000	
砂基礎2	流用土	m3	1.000	
埋戻1	流用土	m3	9	
埋戻2	流用土	m3	33	
埋戻3	流用土	m3	1	
埋戻4	流用土	m3	1	
埋設表示シート		m	4.000	
（2）管体工				
硬質塩化ビニル管	VP φ 250	m	3.800	
硬質塩化ビニル管	VU φ 250	m	53.600	
硬質塩化ビニル管	VU φ 150	m	29.600	
硬質塩化ビニル管	VU φ 100	m	10.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 250*45° 離脱防止機能付	個	4.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 250*22 1/2° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 250*11 1/4° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	T字管 φ 150*φ 75 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	T字管 φ 100*φ 75 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	片落管 φ 100*φ 75 離脱防止機能付	個	1.000	
弁類	空気弁	基	1.000	
弁類	空気弁	基	1.000	
空気弁保護工	D-2型 H800用	式	1.000	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
空気弁保護工	D-4型 H1200用	式	1.000	
(3) 末端工				
自動給水栓設置工	50A	箇所	2.000	
自動給水栓設置工	80A	箇所	1.000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削	表土剥取	m ³	210	
掘削		m ³	60	
床掘り		m ³	600	
埋戻		m ³	300.000	
盛土		m ³	350.000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形	切土法面	m ²	71	
法面整形	盛土法面	m ²	810	
(3) 植生工				
芝付	野芝・高麗芝（全面張）, 人工芝（幅 50cm程度）	m ²	450	
(4) 排水路工				
鉄筋コンクリートフリーム	KF300	m	127.500	
大型フリーム	800*800	m	286.000	
暗渠工	重圧管 φ 500	m	4.100	
ボックスカルバート工	800*800	m	10.000	
(5) 付帯工				
合流柵工	1型（開口部等控除）	箇所	9.000	
合流柵工	2型（開口部等控除）	箇所	2.000	
合流柵工	4型（開口部等控除）	箇所	6.000	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その4 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 道路工				
（1）路床盛土工	流用土			
路床盛土		m ³	9	
（2）整形仕上げ工				
法面整形（盛土部・購入土）		m ²	28	
（3）植生工				
芝付	野芝・高麗芝（全面張）, 人工芝(幅 50cm程度)	m ²	35	
5. 仮設工				
（1）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		箇所	1	