

R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	はぎ取り戻し（表土はぎ）	ha	0.670	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	はぎ取り戻し（表土戻し+整地）	ha	0.670	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	0.670	
雑物除去（ほ場整備工）		ha	0.670	
耕起砕土	砂質土	ha	0.670	
(2) 整形仕上げ工				
畦畔整形工		m ²	140.0	
(3) 進入路工				
法面整形		m ²	2	
路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	2	
(4) 付帯工				
田面排水口	VU, 200mm, 直管（両差し口）, 4.0m管, 0箇所, , , , , 0箇所	箇所	3.000	
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	3.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋Con	m ³	17	
コンクリート構造物取壊し	有筋Con	m ³	1.0	
殻運搬	無筋Con	m ³	17	
殻運搬	有筋Con	m ³	1.0	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋Con	m ³	17	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋Con	m ³	1.0	
2. 用水路工（管水路）				
(1) 管体土工				
床掘り		m ³	97	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
砂基礎1	流用土	m3	3.000	
砂基礎2	流用土	m3	10.000	
埋戻1	流用土	m3	7	
埋戻2-1	流用土	m3	5	
埋戻2-2	流用土	m3	49	
埋戻3-1	流用土	m3	6	
埋戻3-2	流用土	m3	8	
埋戻4-1	流用土	m3	2	
埋戻4-2	流用土	m3	4	
埋設表示シート		m	49.000	
(2)舗装復旧工				
舗装版切断		m	39.000	
舗装取壊し		m ²	32.000	
路盤復旧	RC-40 t=120mm	m ²	13.000	
表層仮復旧	As t=50mm	m ²	13.000	
表層本復旧	As t=50mm	m ²	19.000	
殻運搬	As舗装版	m3	2.0	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	As舗装版	m3	2.0	
(3)管体工				
硬質塩化ビニル管	VP φ 300	m	18.100	
硬質塩化ビニル管	VP φ 150	m	6.500	
硬質塩化ビニル管	VP φ 100	m	10.000	
硬質塩化ビニル管	VP φ 75	m	9.700	
硬質塩化ビニル管	VU φ 150	m	2.000	
硬質塩化ビニル管	VU φ 100	m	100.300	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質塩化ビニル管	VU φ 75	m	27.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 300*90° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 300*45° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 150*90° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 150*45° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 100*90° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 100*11 1/4° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 100*5 5/8° 離脱防止機能付	個	3.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 75*90° 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 75*45° 離脱防止機能付	個	5.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	曲管 φ 75*22 1/2° 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	T字管 φ 300*φ 150 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	T字管 φ 150*φ 75 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	T字管 φ 100*φ 75 離脱防止機能付	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	T字管 φ 75*φ 75 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	片落管 φ 300*φ 250 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	片落管 φ 150*φ 100 離脱防止機能付	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	片落管 φ 100*φ 75 離脱防止機能付	個	1.000	
鋼管	SGP80A(白)ネジ付	m	7.700	
鋼管	SGP80A90° エルボ(白)ネジ付	個	5.000	
弁類	制水弁 φ 300 7.5k	基	1.000	
弁類	制水弁 φ 150 7.5k	基	1.000	
弁類	制水弁 φ 75 7.5k	基	1.000	
制水弁保護工	A-6型 H1800用	式	2.000	
制水弁保護工	B-5型 H1500用	式	1.000	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(4) 末端工				
自動給水栓設置工	50A	箇所	4.000	
自動給水栓設置工	80A	箇所	1.000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削	表土剥取	m ³	87	
掘削		m ³	65	
床掘り		m ³	530	
埋戻		m ³	220.000	
盛土		m ³	260.000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m ²	240	
(3) 植生工				
芝付	野芝・高麗芝（全面張）, 人工芝（幅 50cm程度）	m ²	66	
(4) 排水路工				
大型フリューム	1200*1200	m	190.000	
ボックスカルバート工	1600*900	m	6.700	
(5) 付帯工				
合流柵工	7型（開口部等控除）	箇所	5.000	
合流柵工	9型（開口部等控除）	箇所	1.000	
4. 道路工				
(1) 掘削工				
掘削	表土剥取	m ³	100	
(2) 路床盛土工	流用土			
路床盛土		m ³	180	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その5 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	60	
法面整形（盛土部・購入土）		m ²	220	
(4)植生工				
芝付	野芝・高麗芝（全面張）, 人工芝(幅 50cm程度)	m ²	31	
(5)アスファルト舗装工	隅切り部含む			
上層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=120mm	m ²	214	
表層（車道・路肩部）	As t=50mm	m ²	214	
(6)付帯工				
簡易床版	T-6 B=5.0	箇所	1.000	
簡易床版	T-25 B=5.0	箇所	1.000	
床掘り	基面整正含む	m ³	2	
埋戻		m ³	1.000	
コンクリート構造物取壊し	無筋Con	m ³	1.0	
殻運搬	無筋Con	m ³	1.0	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋Con	m ³	1.0	
5. 仮設工				
(1)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）		箇所	1	