

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 粟津港撫養線（里浦 9 号橋他） 鳴・大津吉永 橋梁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工 【里浦 9 号橋】		式		1		
土工		式		1		
汚泥吸排車運搬	積載質量 8.0t 吸入管径 75mm	m3		40		
汚泥処分費		m3		40		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:注入材、シーリング材	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.37m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
コンクリート殻運搬 L=8km	無筋	m3		0.4		
コンクリート殻処分	無筋	m3		0.4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 粟津港撫養線（里浦 9 号橋他） 鳴・大津吉永 橋梁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表面含浸工		式		1		
下地処理	時間的制約:無, 高所作業車:無	m2		267		
含浸材塗布	ケイ酸リウム+シリコン混合型表面含浸材, 時間的制約:無, 高所作業車:無	m2		267		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう運搬 L=7km		t		32		
土のう 制作・設置	大型土のう規格:2t用 φ110*H110cm	袋		16		
土のう 撤去	大型土のう規格:2t用 φ110*110cm	袋		16		
土砂運搬 L=4km		t		32		
土砂処分		t		32		
水替工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 粟津港撫養線（里浦 9 号橋他） 鳴・大津吉永 橋梁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ポンプ排水 【作業時排水】	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		13		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 粟津港撫養線（里浦 9 号橋他） 鳴・大津吉永 橋梁修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 粟津港撫養線（里浦 9 号橋他） 鳴・大津吉永 橋梁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工 【里浦 1 0 号橋】		式		1			
土工		式		1			
汚泥吸排車運搬	積載質量 8.0t 吸入管径 75mm	m3		8			
汚泥処分費		m3		8			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:充填材（可とう性エポキシ樹脂）	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.12m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
コンクリート殻運搬 L=8km	無筋	m3		0.1			
コンクリート殻運搬処分	無筋	m3		0.1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 粟津港撫養線（里浦 9 号橋他） 鳴・大津吉永 橋梁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表面含浸工		式		1		
下地処理	時間的制約:無, 高所作業車:無	m2		172		
含浸材塗布	ケイ酸リチウム・シリコン混合型表面含浸材, 時間的制約:無, 高所作業車:無	m2		172		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう運搬 L=7km		t		16		
土のう 制作・設置	大型土のう規格:2t用 φ110*H110cm	袋		8		
土のう 撤去	大型土のう規格:2t用 φ110*110cm	袋		8		
土砂運搬 L=4km		t		16		
土砂処分		t		16		
現場発生品運搬 L=23km	廃プラ(土のう袋)	回		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 粟津港撫養線（里浦 9 号橋他） 鳴・大津吉永 橋梁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生品処分	廃ブラ(土のう袋)	t		0.02		
水替工		式		1		
ポンプ排水 【作業時排水】	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		6		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 粟津港撫養線（里浦 9 号橋他） 鳴・大津吉永 橋梁修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			