徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）　新井堰地区
業務名	Ｒ７阿耕　長寿命化　新井堰　測量業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）
地区名	新井堰地区
業務名	Ｒ７阿耕　長寿命化　新井堰　測量業務
施工場所	阿南市山口町
業務番号	2025003
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南１
工期	
積算体系年月	令和７年３月
単価期適用年月	令和７年５月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年１６号―Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）　新井堰地区
業務名	Ｒ７阿耕　長寿命化　新井堰　測量業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	測量業務費				3,085,500	
	・測量業務価格				2,805,000	
	・消費税相当額（１０％）				280,500	
	業務内容					
	測量業務					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）　新井堰地区
業務名	Ｒ７阿耕　長寿命化　新井堰　測量業務

業務別業務名:測量業務

項　目　名	内　　容
業務名	測量業務
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【測量業務】R7.5.1～
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
工事工種体系年番号	令和６年９９号［５号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）　新井堰地区
業務名	Ｒ７阿耕　長寿命化　新井堰　測量業務

業務別業務名:測量業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 測量業務価格			2,805,000	
2 ・測量作業費			2,805,000	
3 ・・直接測量費			1,497,000	
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	1,365,000	
5 ・・・直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	11,000	
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	53,000	
7 ・・・技術管理費			68,000	
8 ・・・・精度管理費	1.000	式	68,000	
9 ・・・・成果検定費	1.000	式	0	
10 ・・・直接経費（安全費）			0	
11 ・・・・安全費（率計上）				
(4+5+6+8-17)×標準値				
1,497,000×0.000	0.000	%	0	
12 ・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
13 ・・諸経費				
(4+5+6+8+10)×標準値				
1,497,000×87.400	87.400	%	1,308,000	
14 ・・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）　新井堰地区
業務名	Ｒ７阿耕　長寿命化　新井堰　測量業務

業務別業務名:測量業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
15 ・測量調査費	1.000	式	0	
16 電子成果品作成費対象金額（内数）			1,285,000	
17 往復経費			0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）　新井堰地区
業務名	Ｒ７阿耕　長寿命化　新井堰　測量業務

業務別業務名:測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				1,365,000	
・測量	1.000	式		1,365,000	
・・測量	1.000	式		1,365,000	
・・・ 路線測量	1.000	式	1,201,000	1,201,000	1 式当たり
路線測量 作業計画	1.000	業務	108,090	108,090	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.150	km	153,929	23,089	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.150	km	485,823	72,873	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.150	km	355,714	53,357	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,95m～105m,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.150	km	1,406,143	210,921	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
現地測量(Ｉ) 1/500,平地,耕地,0.00,0.023	1.000	式	732,697	732,697	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　　計				1,201,027	
・・・ 打合せ	1.000	式	164,000	164,000	1 式当たり
打合せ（測量業務基準日額） 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.25日,0.25日	2.000	回	56,450	112,900	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
打合せ（測量業務基準日額） 中間,1.00人,0.00人,1.00人,0.25日,0.25日	1.000	回	50,850	50,850	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
合　　計				163,750	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）　新井堰地区
業務名	Ｒ７阿耕　長寿命化　新井堰　測量業務

業務別業務名:測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果･安全費除く)				11,000	
・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式		11,000	
・・直接経費(電子成果・安全費除く)	1.000	式		11,000	
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式	8,000	8,000	1 式当たり
打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,Ｌ＜100km（100km未満）	3.000	回	2,525	7,575	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　　計				7,575	
・・・ その他	1.000	式	3,000	3,000	1 式当たり
電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,200,3cm,0	1.000	式	3,225	3,225	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
合　　計				3,225	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）　新井堰地区
業務名	Ｒ７阿耕　長寿命化　新井堰　測量業務

業務別業務名:測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
精度管理費				68,000	
・精度管理費	1.000	式		68,000	
・・精度管理費	1.000	式		68,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	68,000	68,000	1 式当たり
精度管理費集計	1.000	式	68,357	68,357	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　計				68,357	