

見積参考資料

工事名

R7阿耕 中山間 那賀川西部 吉井
集落道安全施設1工事

◇経費情報

工種区分	道路改良工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 1 工事

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部(阿南)農村整備
事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業
地区名	那賀川西部地区
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 1 工事
施工場所	阿南市吉井町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 1 工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 1 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	100m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 2号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				

