

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 2 工事

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業
地区名	那賀川西部地区
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 2 工事
施工場所	阿南市吉井町、熊谷町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 2 工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和6年99号[2号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 2 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			2,772,000	
2 ・工事原価			2,244,000	
3 純工事費			1,632,000	
4 ・ ・直接工事費			1,415,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,415,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			829,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			217,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
1,415,000 × ((12.780*1.200+0.000) *1.000*1.000*1.000)	15.340	%	217,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 2 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	1,415,000 × (0.000)
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			612,000	
21 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	37.500	%	612,000	1,632,000 × ((34.090*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002)

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区		
工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設 2 工事		

項目名	数量	単位	金額	備考
	2,244,000 × (23.570*1.000)	23.570	%	528,000
29 ・一括計上価格	1.000	式		0
30 支給品費				0
31 支給品費(直工・事業損失防止)				0
32 支給品費(直工)				0
33 処分費等(直接工事費の内数)				0
34 処分費(準備費の内数)				0
35 処分費(事業損失防止施設費内数)				0
36 処分費等(率対象外)				0
37 共通仮設費算定控除額				0
38 有価物処分費				0
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1-29) × 標準値			
	2,772,000 × 3.630	3.630	%	101,000

事業名	中山間地域農村活性化総合整備事業 那賀川西部地区
工事名	R7阿耕 中山間 那賀川西部 吉井集落道安全施設2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	ガードレール 土中用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	1.000	m	14,080	14,080	S単 1号
	合計				14,080	
	単価				14,080	
	*** B単 - 2号 ***					
	ガードレール コンクリート建込(直線部)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	1.000	m	11,952	11,952	S単 2号
	合計				11,952	
	単価				11,952	
	*** B単 - 3号 ***					
	ガードレール コンクリート建込(曲線部)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない	1.000	m	13,147	13,147	S単 3号
	合計				13,147	
	単価				13,147	

