

R 7 三耕 維持補修 若林 排水路工事（担い手確保型） 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
床掘		m ³	0.500	
盛土		m ³	3.600	
2. 水路工				
(1) 構造物工				
コルゲートフリューム撤去		枚	17.000	
コルゲートフリューム設置		m	17.700	
張コンクリート	$\sigma \geq 18\text{kN/m}^2$	m ³	0.9	
型枠		m ²	8.5	
帯工コンクリート	$\sigma \geq 18\text{kN/m}^2$	m ³	2.2	
型枠		m ²	7.8	
削孔		箇所	28.000	
差筋	$\phi 10$	ton	0.003	
水抜き孔		本	4.000	
集水枠コンクリート	$\sigma \geq 18\text{kN/m}^2$	m ³	1.0	
型枠		m ²	4.0	
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
仮排水	ポリエチレン管 $\phi 150$	m	30.000	
土のう工		m ³	0.100	
モノレール 1 式		式	1.000	
4. その他				
(1) 準備費				
共通仮設（積上げ）				

R 7 三耕 維持補修 若林 排水路工事（担い手確保型） 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
準備費				
支障木伐採		本	2.000	
木根等処分	木枝	m3	1.200	
木根等処分	木根	m3	0.200	