

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門池田線 鳴・撫養木津 舗装修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		1,750		
殻運搬(路面切削) L=7.5km以下	殻種別：アスファルト殻	m3		88		
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		88		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：改質Ⅱ型密粒度As(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		1,750		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A【夜間】	人日		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門池田線 鳴・撫養木津 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B【夜間】	人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費	往復	台		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]