

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 鳴門徳島自転車道線 鳴・里浦里浦 防護柵工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門徳島自転車道線 鳴・里浦里浦 防護柵工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
削孔		孔	32				単 1号
転落（横断）防止柵 支柱間隔：2m	柵高：1.1m, 作業区分：コンクリート建込	m	4				単 2号 【暫定単価】
転落（横断）防止柵 支柱間隔：3m	柵高：1.1m, 作業区分：コンクリート建込	m	78				単 3号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵（横断・転落防止柵） 支柱間隔：2m		m	2				単 4号
防護柵（横断・転落防止柵）撤去 支柱間隔：3m		m	75				単 5号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬 スクラップ 含む	発生材種類：金属くず	t	1				単 6号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門徳島自転車道線 鳴・里浦里浦 防護柵工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 （B：昼間）		人日	3				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	削孔		単位	孔	単位数量	32	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm 未満	孔	11				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm 未満	孔	10				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm 未満	孔	11				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	転落(横断)防止柵 支柱間隔：2m	柵高：1. 1m, 作業区分：コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・ハコ式, 2m, 100m 未満, 無	m	1			単 8号 【暫定単価】	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	転落(横断)防止柵 支柱間隔：3m	柵高：1.1m, 作業区分：コンクリート建込	単位	m	単位数量	78	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・ハネ式, 3m, 100m 未満, 無	m	21			単 9号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・ハネ式, 3m, 100m 未満, 無	m	3			単 9号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・ハネ式, 3m, 100m 未満, 無	m	27			単 9号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・ハネ式, 3m, 100m 未満, 無	m	27			単 9号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	防護柵(横断・転落防止柵) 支柱間隔：2m		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・ハネ式, 2m, 無, 無	m	1			単 10号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 支柱間隔：3m		単位	m	単位数量	75	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・ハネル式, 3m, 無, 無	m	21			単 11号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・ハネル式, 3m, 無, 無	m	27			単 11号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・ハネル式, 3m, 無, 無	m	27			単 11号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	現場発生品運搬 スクラップ含む	発生材種類:金属くず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,24.0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 12号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員 (B:昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 13号	
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) H=1. 1m L=2. 0m コンクリート建込			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) H=1. 1m L=3. 0m コンクリート建込			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 t/t-H1			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 鳴門徳島自転車道線 鳴・里浦里浦 防護柵工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	4.276	2,804	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.212	1,626	
M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	4.856	3,651	
	合計額				8,081	

見積単価一覧表

見積単価様式				
工事名	R7徳土 鳴門徳島自転車道線 鳴・里浦里浦 防護柵工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
防護柵(横断・転落防止柵)	コンクリート建込 H=1.1m、支柱間隔2m	m	12,400	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	7,346	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	