

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		210			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		250			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		460			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		80			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 河川工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		40		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		470		
残土等処分		m3		470		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		260		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		300		
埋戻し		m3		170		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		40			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		90			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面ブロック	m2		401			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		211			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		14			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		7			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.7			
護岸付属物工		式		1			
小口止コンクリート	下流側	m3		3			
足場工		m2		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
小口止コンクリート	上流側	m3		1			
足場工		m2		11			
排水構造物工		式		1			
現場打水路		m3		0.4			
集水桝		基		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		9			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
積込(ルーズ)		m3		110			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬		m3		110			
土のう	大型土のう規格:1.1*1.08	袋		105			
土のう	大型土のう規格:1.1*1.08	袋		105			
遮水シート		m2		210			
現場発生品運搬		t		0.8			
処分費	廃プラスチック	t		0.8			
土砂等運搬		m3		110			
処分費	土砂	m3		110			
水替工		式		1			
ポンプ設置・撤去		箇所		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		23			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 神宮入江川 石・藍畑 河川工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		