

R 7 阿 耕 経 営 体 黒 地 1 - 1 工 事 (担 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 整 地 工				
(1) 整 地 工				
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し (表土はぎ)	ha	1.880	
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し (表土戻し + 整地)	ha	1.880	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛 + 畦畔築立 + 基盤整地	ha	1.880	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.880	
田面耕起		ha	1.880	
(2) 進 入 路 工				
進 入 路 工	1型 H=0.4m	箇所	2.000	
進 入 路 工	1型 H=0.6m	箇所	1.000	
進 入 路 工	1型 H=0.7m	箇所	1.000	
進 入 路 工	1型 H=0.9m	箇所	1.000	
(3) 付 帯 工	一筆排水口工			
コンクリート分水槽据付		基	8.000	
排水管設置工	VUφ200	m	12.000	
(4) 構 造 物 取 壊 し 工				
コンクリート構造物取壊	無筋	m3	52.000	
殻運搬・処理	無筋コンクリート	m3	52.000	
コンクリート構造物取壊	有筋	m3	6.100	
殻運搬・処理	鉄筋コンクリート	m3	6.100	
2. 用 水 路 工 (管 水 路)				
(1) 管 水 路 工	作業土工			
床堀		m3	230.000	
基面整正		m3	120.000	
砂基礎	①+②	m3	6.500	

R 7 阿 耕 経 営 体 黒 地 1 - 1 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
埋 戻	埋 戻①+② (流 用 土)	m ³	94. 000	
埋 戻	埋 戻③+④ (流 用 土)	m ³	127. 000	
埋 設 表 示 テ ー プ		m	235. 000	
(2) 管 水 路 工	撤 去 ・ 復 旧 工			
舗 装 版 切 断	ア ス フ ァ ル ト 舗 装	m	75. 000	
舗 装 版 破 碎	ア ス フ ァ ル ト 舗 装	m ²	64. 000	
殻 運 搬 ・ 処 理	ア ス フ ァ ル ト 殻	m ³	8. 900	
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工	t=40	m ²	63. 600	
路 盤 工	RC-40	m ²	41. 000	
(3) 管 水 路 工	管 体 工			
硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	VU (RR) ϕ 200	m	50. 700	
硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	VU (RR) ϕ 150	m	74. 000	
硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管	VU (RR) ϕ 100	m	110. 300	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 曲 管	ϕ 150×90°	個	1. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 曲 管	ϕ 100×90°	個	2. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 曲 管	ϕ 200×45°	個	1. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 曲 管	ϕ 150×45°	個	1. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 曲 管	ϕ 200×22° 1/2	個	1. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 曲 管	ϕ 150×22° 1/2	個	1. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 曲 管	ϕ 100×22° 1/2	個	1. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 曲 管	ϕ 200×11° 1/4	個	1. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 曲 管	ϕ 150×11° 1/4	個	2. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 曲 管	ϕ 100×5° 5/8	個	1. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 T 字 管	ϕ 200×200	個	1. 000	
鋳 鉄 製 ㄥ 型 T 字 管	ϕ 150×75	個	1. 000	

R 7 阿 耕 経 営 体 黒 地 1 - 1 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
鋳鉄製ㄏ型T字管	φ 100×75	個	5. 000	
鋳鉄製ㄏ型片落管	φ 200×150	個	2. 000	
鋳鉄製ㄏ型片落管	φ 150×100	個	2. 000	
(4) 給 水 栓 工				
自動給水栓設置工	50A	基	3. 000	
自動給水栓設置工	80A	基	6. 000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 50	m	4. 500	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	6. 000	
TS径違いソケット	φ 75×φ 50	個	3. 000	
TSエルボ	φ 50 90°	個	3. 000	
TSエルボ	φ 75 90°	個	6. 000	
給水栓BOX設置工		個	9. 000	
コンクリート	18-8-40 (高炉B)	m ³	0. 100	
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉B)	m ³	0. 200	
型枠	基礎コンクリート	m ²	1. 300	
基礎砕石	RC-40	m ²	3. 600	
(5) 給 水 栓 取 出 工	管体土工			
床掘		m ³	5. 000	
基面整正		m ²	18. 000	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	4. 300	
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m ³	3. 000	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m ³	1. 000	
埋設表示テープ		m	35. 600	
(6) 給 水 栓 取 出 工	撤去・復旧工			
舗装板切断 (BA0203)	アスファルト舗装	m	57. 000	

R 7 阿 耕 経 営 体 黒 地 1 - 1 工 事 (担 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	36.000	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	5.100	
アスファルト舗装工	t=40	m ²	36.000	
路盤工	RC-40	m ²	19.000	
(7)給水栓取出工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75	m	30.200	
TSベンド	φ75×11° 1/4	個	2.000	
TSベンド	φ75×90°	個	1.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
床掘り		m ³	7	
基面整正		m ²	14	
埋戻		m ³	4.000	
盛土		m ³	37.000	
法面整形	切土部	m ²	11	
法面整形	盛土部	m ²	51	
芝付		m ²	37.000	
(2)排水路工				
鉄筋コンクリート角フリューム	KF-300	m	34.700	
現場打取合工	1型	箇所	1.000	
4. 道路工				
(1)盛土工				
路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	8	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	12	

R 7 阿 耕 経 営 体 黒 地 1 - 1 工 事 (担 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
法面整形	切土部	m ²	12	
5. 道路横断工				
(1)道路横断工	撤去・復旧工			
舗装版切断	アスファルト舗装	m	12	
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	11	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	0.500	
アスファルト舗装工	t=50	m ²	10.900	
路盤工	RC-40	m ²	10.900	
(2)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊	無筋	m ³	1.600	
殻運搬・処理	無筋コンクリート	m ³	1.600	
(3)コンクリート工				
擁壁工(無筋構造物)	18-8-40(高炉B)	m ³	1.600	
型枠	無筋構造物	m ²	6.200	
基礎砕石	RC-40	m ²	2.200	
6. 水路横断工				
(1)水路横断工	土工			
盛土		m ³	1.000	
法面整形	盛土部	m ²	4	
(2)コンクリート工				
現場打橋台コン	18-8-40(高炉B)	m ³	1.600	
均しコンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	0.400	
型枠	無筋構造物	m ²	9.200	
型枠	均しコンクリート	m ²	1.500	
(3)構造物工				

R 7 阿 耕 経 営 体 黒 地 1 - 1 工 事 (担 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
PC床版据付		枚	3.000	
7. 第一揚水機場附帯工				
(1)防護柵工				
フェンス工	土中用	m	103.000	
均しコンクリート	18-8-40(高炉B)	m ³	0.500	
基礎砕石	RC-40	m ²	1.600	
型枠	均しコンクリート	m ²	4.500	
型枠	無筋用	m ²	4.500	
フェンス工	両開き門扉	組	1.000	
フェンス工	片開き門扉	組	1.000	
(2)防護柵工	土工			
床堀		m ³	4.000	
基面整正		m ²	21.000	
埋戻		m ³	2.000	
(3)舗装工	機場内			
路盤工	RC-40	m ²	534.600	
表層工		m ²	534.600	
8. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	4	
9. その他				
一括計上価格				
1. 共通仮設費(積み上げ)				
(1)技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	