

R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	206.700	
型枠工（治山ダム工）		m ²	173.100	
角材式残存型枠工		m ²	21.100	
型枠工(放水路)		m ²	19.400	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	31.500	
型枠工（間詰）	一般型枠	m ²	18.000	
コンクリート工（埋戻コンクリート）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	7.800	
水平打継目鉄筋	鉄筋 φ 22mm	本	102.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
足場工（キャットウォーク）		m	102.000	
昇降ステップ		個	57.000	
スリット工		式	1.000	
スリット設置工		基	2.000	
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m ³	92.000	
機械掘削（ルーズ）	礫質土	m ³	39.000	
機械掘削	軟岩（I）B	m ³	147.000	
機械掘削（ルーズ）	土砂	m ³	147.000	
岩盤掘削面整形	岩盤掘削面整形	m ²	85.600	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	3.900	

R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮設工（仮排水）		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	11.000	
大型土のう工	撤去	袋	11.000	
廻排水管仮設・撤去	高密度ポリエチレン管 （波状管）シングル構造 Φ300	m	50.000	
水替工（ポンプ運転）	作業時排水	日	10.000	
水替工（ポンプの据付・撤去）		箇所	1.000	
支障木処理		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	

R 7馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	8.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	L=13.3km	m3	12.700	
根株処分費	根株	ton	9.000	
(2)残土処理				
残土処理費		式	1.000	
ダンプトラック運搬	残土 L=7.4km	m3	200.000	
残土処分費		m3	200.000	
建設廃材	廃プラスチック	m3	0.100	
ダンプトラック運搬	廃プラスチック L=13.3km	台	1.000	
直接工事費（一般管理費のみ対象）				
1. 材料費				
(1)材料費				
材料費		式	1.000	
鋼製スリット	R型 H=3.0m	セット	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	

R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
一括計上価格				
1. 土壌分析試験				
(1) 土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 29項目, 銅含む)	式	1.000	