

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 清水地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	清水地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事（担い手確保型）
施工場所	美馬市脇町清水
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 清水地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号 [1 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 清水地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			27,791,000	
2 ・工事原価			22,951,000	
3 ・ ・ 直接工事費			14,529,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	13,465,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	1,064,000	
8 ・ ・ 間接工事費			8,422,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,000,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+22+28+30-32) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
13,435,000 × ((13.610*1.000)*1.040*1.000)	14.150	%	1,901,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 清水地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 安全費	1.000	式	99,000	
18 現場管理費			6,422,000	
19 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9+22+23+27-32) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$15,435,000 \times (((39.250*1.000)+0.000+0.000)*1.060*1.000)$	41.610	%	6,422,000	
20 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-21-32) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$22,921,000 \times (20.280*1.000 + 0.04)$	20.320	%	4,657,000	
25 . 一括計上価格	1.000	式	183,000	
26 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1-25) \times 標準値$				
$27,608,000 \times 4.080$	4.080	%	1,126,000	
27 支給品費			0	
28 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	

事業名	復旧治山事業 清水地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 清水地区
工事名	R 7馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				13,465,000	
・ 谷止工	1.000	式		13,465,000	
・ ・ 谷止工	1.000	式		12,887,800	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	11,580,922	11,580,922	1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60% ポンプ車打設 養生含む	206.700	m3	32,241	6,664,215	歩 A ・ 単 A T 単 1号
型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	173.100	m ²	12,542	2,171,020	歩 A ・ 単 A S 単 22号
角材式残存型枠工	21.100	m ²	24,242	511,506	歩 A ・ 単 A S 単 27号
型枠工 (放水路) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	19.400	m ²	12,542	243,315	歩 A ・ 単 A S 単 23号
コンクリート工 (間詰) 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	31.500	m3	29,230	920,745	歩 A ・ 単 A S 単 26号
型枠工 (間詰) 一般型枠,小型構造物	18.000	m ²	9,031	162,558	歩 A ・ 単 A S 単 25号
コンクリート工 (埋戻コンクリート) BB18-8-40 W/C 60% ポンプ車打設 養生含む	7.800	m3	32,241	251,480	歩 A ・ 単 A T 単 4号
水平打継目鉄筋 鉄筋φ22mm	102.000	本	1,327	135,354	歩 A ・ 単 A T 単 2号
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製) A型 (横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩 A ・ 単 A
足場工 (キャットウォーク)	102.000	m	2,912	297,024	歩 A ・ 単 A S 単 13号
昇降ステップ	57.000	個	3,065	174,705	歩 A ・ 単 A
合 計				11,580,922	

事業名	復旧治山事業 清水地区
工事名	R 7馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事(担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ スリット工					1 式当たり
	1.000	式	50,416	50,416	
スリット設置工 1 基あたり	2.000	基	25,208	50,416	歩 A ・ 単 A T 単 5 号
合 計				50,416	
・・・ 土工					1 式当たり
	1.000	式	592,201	592,201	
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	92.000	m3	433	39,836	歩 A ・ 単 A S 単 16 号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	39.000	m3	390	15,210	歩 A ・ 単 A S 単 17 号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩()B	147.000	m3	1,909	280,623	歩 A ・ 単 A S 単 18 号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	147.000	m3	390	57,330	歩 A ・ 単 A S 単 17 号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	85.600	m ²	2,296	196,538	歩 A ・ 単 A S 単 20 号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	3.900	m ²	683	2,664	歩 A ・ 単 A S 単 19 号
合 計				592,201	
・・・ 仮設工(仮排水)					1 式当たり
	1.000	式	396,194	396,194	
大型土のう工 製作・設置,6m以下	11.000	袋	5,000	55,000	歩 A ・ 単 A S 単 14 号

事業名	復旧治山事業 清水地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大型土のう工 撤去,6m以下	11.000	袋	744	8,184	歩 A ・ 単 A S 単 15号
廻排水管仮設・撤去 高密度ポリエチレン管 (波状管) シングル構造φ300	50.000	m	2,788	139,400	歩 A ・ 単 A T 単 3号
水替工 (ポンプ運転) 作業時排水,0以上40未満	10.000	日	10,333	103,330	歩 A ・ 単 A S 単 11号
水替工 (ポンプの据付・撤去)	1.000	箇所	90,280	90,280	歩 A ・ 単 A S 単 12号
合 計				396,194	
・ ・ ・ 支障木処理					
	1.000	式	268,067	268,067	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	2.000	本	120	240	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本	180	360	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本	220	440	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	4.000	本	270	1,080	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	5.000	本	320	1,600	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	5.000	本	370	1,850	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	5.000	本	430	2,150	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本	500	1,000	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本	590	1,770	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本	670	1,340	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	750	750	歩 A ・ 単 A

事業名	復旧治山事業 清水地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本	820	1,640	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	980	980	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	2.000	本	1,050	2,100	歩 A ・ 単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本	80	80	歩 A ・ 単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本	110	110	歩 A ・ 単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	170	170	歩 A ・ 単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本	200	600	歩 A ・ 単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	8.000	本	230	1,840	歩 A ・ 単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	270	270	歩 A ・ 単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本	310	620	歩 A ・ 単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本	360	360	歩 A ・ 単 A
ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	12.700	m3	1,710	21,717	歩 A ・ 単 A S 単 28号
根株処分費 根株	9.000	ton	25,000	225,000	歩 A ・ 単 A S 単 5号
合 計				268,067	
・ ・ 残土処理	1.000	式		578,180	
・ ・ ・ 残土処理費	1.000	式	578,180	578,180	1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 7.4km, バックハウ 山積 0.8m3	200.000	m3	1,771	354,200	歩 A ・ 単 A S 単 9号

事業名	復旧治山事業 清水地区	事業明細書 (5/ 8)
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型)	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 清水地区	事業明細書 (6/ 8)
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型)	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 清水地区	事業明細書 (17 8)
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型)	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 清水地区
工事名	R 7 馬林 復旧治山 美馬市清水 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]