

見積参考資料

工事名 R 7 企総管 追立ダム 構内整備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	那賀 2
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（修繕費（本1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
防護柵工		式	1				
落石防護柵工		式	1				
落石防護柵撤去		m	12				単 1号
落石防護柵設置		m	12				単 2号
量水標取替工		式	1				
量水標取替工		式	1				
量水標撤去		箇所	1				単 3号
足場		掛m2	12				単 4号
量水標設置		箇所	1				単 5号
現場発生品処分		式	1				
現場発生品処分		式	1				
現場発生品処分		式	1				内 1号

設計内訳書（修繕費（本1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（除却費（本1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
防護柵工		式	1				
フェンス取替		式	1				
フェンス撤去		m	6				単 6号
両開き門扉撤去		組	1				単 7号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	t	0.1				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（除却費（本1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（改良費（本1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1				単 9号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1				単 10号
防護柵工		式	1				
フェンス取替		式	1				
フェンス設置		m	6				単 11号
両開き門扉設置		組	1				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（改良費（本1））

工事名	R 7 企総管 迫立ダム 構内整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場発生品処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ ステンレス 新切 18cr		kg	-10				
スクラップ ヘビ- H4		t	-0. 01				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	落石防護柵撤去		単位	m	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]		柵高2. 00mロープ 本数6本(保持材無), 15m未満, 無, 無	m	12			単 13号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	落石防護柵設置		単位	m	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		無, 柵高2. 00m ロープ 本数6本, 15m未満, 無, 無, 厚メッキ(Z-GS7種)	m	12			単 14号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	量水標撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2				
特殊作業員			人	4				
普通作業員			人	2				
機械経費			式	1				
諸経費			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 15号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	量水標設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			式	1			単 16号	
施工費			式	1			単 17号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	フェンス撤去		単位	m	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱撤去			本	5			単 18号	
金網撤去			m	6			単 19号	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満, 200mm以上400mm未満	孔	5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	両開き門扉撤去		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	0. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 2. 5km以下	t	0. 1				
スクラップ ヘビ- H4			t	-0. 01				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,58.8km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 20号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	フェンス設置		単位	m	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック, 2m	m	6				
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	6				
柱割増			本	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	両開き門扉設置		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉		両開き	基	1				
門扉(材料費)			基	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高2. 00mロープ 本数6本(保持材無), 1 5m未満, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2. 00m ロープ 7本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	無, 柵高2. 00m ロープ 本数6本, 15m未満 , 無, 無, 厚メッキ(Z-GS7種)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2. 00m ロープ 7本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	8. 4				
普通作業員			人	1. 8				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレーム SUS304 5*50*150*2000			本	2				
フレーム SUS304 5*50*150*1700			本	1				
フレーム SUS304 5*50*150*800			本	1				
アングル材 SUS304 6*50*50*50			個	22				
寸切りボルト SUS304 M12*135			組	44				
ケミカルセッター AP12			本	44				
量水板（国土(KO)） （表示：11. 0～12. 1m）			枚	1				
量水板（国土(KO)） （表示：9～11. 0m）			枚	2				
量水板（国土(KO)） （表示：8. 4～9m）			枚	1				
量水板（国土(KO)） （表示：8～8. 4m）			枚	1				
量水板（国土(KO)） （表示：6～8m）			枚	2				
量水板（国土(KO)） （表示：5. 6～6. 0m）			枚	1				

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
m表示ワッペン			枚	10				
鋼材加工費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	施工費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2				
特殊作業員			人	5				
普通作業員			人	2				
機械経費			式	1				
諸雑費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	支柱撤去		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
普通作業員			人	2. 3				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	金網撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3				
普通作業員			人	5. 05				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

見積単価一覧表

工事名	R7企総管 追立ダム 構内整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
PCフェンス	A1800(3.2*40) 400kg	m	13,900	
柱割増		本	7,840	
両開き門扉	A1800(3.2*40)W3000 400kg	組	161,000	
フレーム	SUS304 5*50*150*2000	本	36,600	
フレーム	SUS304 5*50*150*1700	本	36,300	
フレーム	SUS304 5*50*150*800	本	18,000	
アングル材	SUS304 6*50*50*50	個	2,500	
寸切りボルト	SUS304 M12*135	組	750	
ケミカルセッター	AP12	本	470	
量水板(国土用)	(表示:11.0～12.1m)	枚	24,000	
量水板(国土用)	(表示:9～11.0m)	枚	21,000	
量水板(国土用)	(表示:8.4～9m)	枚	21,000	
量水板(国土用)	(表示:8～8.4m)	枚	21,000	
量水板(国土用)	(表示:6～8m)	枚	21,000	
量水板(国土用)	(表示:5.6～6.0m)	枚	21,000	
m表示ワッペン		枚	1,000	
鋼材加工費		式	130,000	
コンクリート処分費	L=58.8km以下	m3	1,600	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

数量総括書(修繕費)

項目・工種	種別・細別	規格	単位	数量	摘要
落石防護柵取替					
	落石防護柵撤去		m	12	
	落石防護柵設置	間隔保持材なし ロープ6本	m	12	
運搬・処分					
	運搬・処分	コンクリート	m3	0.1	
量水標取替工					
	量水標撤去		箇所	1	内訳書1
	足場	単管足場	掛m2	12	
	量水標設置	国土式	箇所	1	内訳書2
現場発生品運搬					
	現場発生品運搬	金属くず	式	1	

数量総括書(除去費)

項目・工種	種別・細別	規格	単位	数量	摘要
転落防止柵取替					
	転落防止柵撤去		m	6	内訳書3
	両開き門扉撤去		組	1	
現場発生品運搬					
	現場発生品運搬	金属くず	t	0.1	

数量総括書(改良費)

項目・工種	種別・細別	規格	単位	数量	摘要
転落防止柵取替					
	転落防止柵設置	A1800	m	6	
	両開き門扉設置	H1800×W3000	組	1	
運搬・処分					
	運搬・処分	コンクリート	m3	0.1	

数量内訳書

項目・工種	種別・細別	規格	計算式	単位	数量
内訳書1					
人件費	土木一般世話役			人	2
	特殊作業員			人	4
	普通作業員			人	2
内訳書2					
材料費					
	フレーム	SUS304 5*50*150*2000		本	2
	フレーム	SUS304 5*50*150*1700		本	1
	フレーム	SUS304 5*50*150*2800		本	1
	アングル材	SUS304 6*50*50*50		個	22
	寸切りボルト	SUS304 M12*135		組	44
	ケミカルセッター	AP12		本	44
	量水板(国土用)	(表示:11.0～12.1m)		枚	1
	量水板(国土用)	(表示:9～11.0m)		枚	2
	量水板(国土用)	(表示:8.4～9m)		枚	1
	量水板(国土用)	(表示:8～8.4m)		枚	1
	量水板(国土用)	(表示:6～8m)		枚	1
	量水板(国土用)	(表示:5.6～6.0m)		枚	1
	m表示ワッペン			枚	10
	鋼材加工費			式	1
人件費					
	土木一般世話役			人	2
	特殊作業員			人	5
	普通作業員			人	2
内訳書3					
	支柱撤去			本	5
	金網撤去			m	6
	コンクリート削孔(コンクリート)	64mm以上77mm未満200mm以上400mm未満		孔	5