

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 防護柵工事（４）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 防護柵工事（4）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	Gr-A-2E(特), 景観色, 100m以上, 曲線部補正無	m	8				単 1号
ガードレール	Gr-A-4E(特), 景観色, 100m以上, 曲線部補正無	m	139				単 2号
ガードレール	Gr-A-BJ(特), 景観色, 100m以上, 曲線部補正無	m	16				単 3号
袖壁・ 壁高欄接続部	L=1.3m/箇所, 景観色	箇所	2				単 4号
ガードレール プレキャストガードレール基礎部	Gr-A-2B, 景観色, 21m未満, 曲線部補正無	m	20				単 5号
ガードレール 分流ノズル部		箇所	1				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 防護柵工事（4）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ガードレール	Gr-A-2E(特), 景観色, 100m以上, 曲線部補正無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 Gr-A-2E(特)			m	1			単 7号	
ガードレール材料費 Gr-A-2E(特) 景観色			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ガードレール	Gr-A-4E(特), 景観色, 100m以上, 曲線部補正無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 Gr-A-4E(特)			m	1			単 8号	
ガードレール材料費 Gr-A-4E(特) 景観色			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ガードレール	Gr-A-BJ(特), 景観色, 100m以上, 曲線部補正無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 Gr-A-BJ(特)			m	1			単 9号	
ガードレール材料費 Gr-A-BJ(特) 景観色			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	袖ヒーム 壁高欄接続部	L=1.3m/箇所, 景観色	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁高欄接続部設置工(平袖)			箇所	1			単 10号	
袖ヒーム材料費 壁高欄接続部			枚	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ガードレール プレキャストガードレール基礎部	Gr-A-2B, 景観色, 21m未満, 曲線部補正無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-A-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	1			単 11号	
ガードレール材料費 Gr-A-2B 景観色			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ガードレール 分流ノズル部		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
先端防護柵設置工			箇所	1			単 12号	
ノズル先端防護柵材料費 景観色			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	防護柵設置工 Gr-A-2E (特)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7				
普通作業員			人	17				
特殊作業員			人	3. 3				
カート・レール支柱打込機[エア・ブレイカ式] ブレイカ質量700kg級 打撃周波数530bpm		機械条件: 供用 持込	供用日	3. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			15%	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	防護柵設置工 Gr-A-4E(特)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	12				
特殊作業員			人	2				
カート・レール支柱打込機[エア・ブレイカ式] ブレイカ質量700kg級 打撃周波数530bpm		機械条件: 供用 持込	供用日	2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			20%	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	防護柵設置工 Gr-A-BJ(特)		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5				
普通作業員			人	25				
特殊作業員			人	5				
カート・レール支柱打込機[エア・ブレイカ式] ブレイカ質量700kg級 打撃周波数530bpm		機械条件: 供用 持込	供用日	5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			15%	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	壁高欄接続部設置工(平袖)		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			20%	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-A-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-A-2B 塗装			m	1				
ガードレール 路側用 (C0用) Gr-A-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	先端防護柵設置工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
普通作業員			人	3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			17%	
合計								
単価							円／箇所	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 阿南小松島線 小・立江 防護柵工事(4)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
ガードレール	Gr-A-2E(特)、景観色	m	18,500	
〃	Gr-A-4E(特)、景観色	m	13,400	
〃	Gr-A-BJ(特)、景観色	m	29,400	
〃	Gr-A-2B、景観色	m	12,700	
袖ヒーム(壁高欄接続部)	L=1.3m、景観色	枚	25,000	
ノース先端防護柵	景観色	式	878,000	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	17,120	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

**R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江
防護柵工事（４）（担い手確保型）**

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要
舗装				
防護柵工				
路側防護柵工				
ガードレール	Gr-A-2E(特)、景観色	m	8	
ガードレール	Gr-A-4E(特)、景観色	m	139	
ガードレール	Gr-A-BJ(特)、景観色	m	16	
ガードレール 壁高欄接続部	L=1.3m/箇所、景観色	m	2	
ガードレール プレキャストガードレール基礎部	Gr-A-2B、景観色	m	20	
ガードレール 分流ノーズ部		箇所	1	

防護柵工 集計

種 別：
ブロック：Dランプ
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図		数 量
ガードレール Gr-A-2E (特)	左側	No. 12 + 2.14 ~ No. 12 + 6.16 L = 4.0	8.0 m
	右側	No. 12 + 0.40 ~ No. 12 + 4.39 L = 4.0	
ガードレール Gr-A-4E (特)	左側	No. 9 + 0.00 ~ No. 11 + 14.10 L = 53.9	139.4 m
	右側	No. 7 + 7.12 ~ No. 11 + 12.43 L = 85.6	
ガードレール Gr-A-BJ (特)	左側	No. 11 + 14.10 ~ No. 12 + 2.14 L = 8.0	16.0 m
	右側	No. 11 + 12.43 ~ No. 12 + 0.40 L = 8.0	
ガードレール 壁高欄接続部	左側	No. 12 + 6.16 ~ No. 12 + 7.46 L = 1.3	2.6 m (2.0 箇所)
	右側	No. 12 + 4.39 ~ No. 12 + 5.69 L = 1.3	
ガードレール プレキャストガードレール基礎部 Gr-A-2B	左側	No. 8 + 0.00 ~ No. 9 + 0.00 L = 20.0	20.0 m
ガードレール 分流ノーズ部	右側	No. 6 + 15.39 ~ No. 7 + 6.10	1.0 箇所