見積参考資料

工事名　R7波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完3工事

◇経費情報

工種区分	管水路工事
単価地区	那賀1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部県民局農林水産（美波）農村保全
事業名	中山間地域農業農村整備事業
地区名	那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事
施工場所	那賀郡那賀町蔭谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀１
工期	
積算体系年月	令和７年３月
単価期適用年月	令和７年５月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	管水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
12 処分費等（直接工事費の内数）				
13 処分費等(率対象外)				
14 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・土工	1.000	式		
・構造物取壊工	1.000	式		
・・構造物取壊工	1.000	式		
・舗装復旧工	1.000	式		
・・舗装復旧工	1.000	式		
・仕切弁設置工	1.000	式		
・・仕切弁設置工	1.000	式		
・手動空気弁設置工	1.000	式		
・・手動空気弁設置工	1.000	式		

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
掘削工	3.600	m3			単A B単　1号
埋戻工	3.600	m3			単A B単　2号
埋戻材料　再生砕石RC-40	2.900	m3			単A B単　3号
埋戻し材料　砂	0.800	m3			単A B単　4号
残土処理工	3.600	m3			単A B単　5号
合　計					
・構造物取壊工	1.000	式			
・・構造物取壊工	1.000	式			
舗装版切断	12.000	m			単A B単　6号
舗装版取壊	2.900	㎡			単A B単　7号
As殻運搬・処分	0.100	m3			単A B単　8号
汚泥処分	0.100	m3			単A B単　9号
合　計					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・舗装復旧工	1.000	式			
・・舗装復旧工	1.000	式			
アスファルト舗装	2.900	㎡			単A B単　10号
合　　計					
・仕切弁設置工	1.000	式			
・・仕切弁設置工	1.000	式			
既設管撤去切断（塩ビ管）	0.100	ton			単A B単　11号
硬質塩化ビニル管据付工	1.000	m			単A B単　12号
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	1.000	m			単A B単　13号
硬質塩化ビニル管継手工	4.000	口			単A B単　14号
FCD鋳鉄メカ型ドレッサー	1.000	個			単A B単　15号
フランジ継手工	2.000	口			単A B単　16号
FCD管F形接合部品	2.000	組			単A B単　17号
仕切弁設置工	1.000	基			単A B単　18号
水道用ソフトシール仕切弁	1.000	基			単A B単　19号
鉄蓋設置　円形1号	1.000	個			単A B単　20号
レジンコンクリート製ボックス設置	1.000	組			単A B単　21号

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・手動空気弁設置工	1.000	式			
・・手動空気弁設置工	1.000	式			
サドル分水線建込工	1.000	式			単Ａ Ｂ単　22号
ポリエチレン管据付工	2.100	m			単Ａ Ｂ単　23号
ポリエチレン管継手工	3.000	口			単Ａ Ｂ単　24号
止水栓取付工	1.000	式			単Ａ Ｂ単　25号
鋼管用おねじ付ソケット	2.000	個			単Ａ Ｂ単　26号
青銅製バルブ	1.000	個			単Ａ Ｂ単　27号
止水栓ボックス	1.000	組			単Ａ Ｂ単　28号
コンクリートコア抜き	2.000	式			単Ａ Ｂ単　29号
合　　計					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	掘削工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3			S単　27号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
	埋戻工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単　32号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
	埋戻材料　再生砕石RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.000	m3			S単　1号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
	埋戻し材料　砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生砂 ,,	1.000	m3			Ｓ単　2号
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0	1.000	m3			Ｓ単　29号
	km以下					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
	残土処理工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			Ｓ単　28号
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5k	1.000	m3			Ｓ単　30号
	m以下					
	残土処分費	1.000	m3			Ｓ単　21号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15㎝以下,-,-	1.000	m			S単　35号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
	舗装版取壊		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15㎝以下,-,有り,なし	1.000	㎡			S単　34号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
	As殻運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	アスファルト塊処分費	1.000	m3			S単　22号
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15㎝以下),無し,60.0㎞以下	1.000	m3			S単　33号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
	汚泥処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	汚泥処分費	1.000	m3			S単　23号
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,35.0	1.000	m3			S単　31号
	km以下					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
	アスファルト舗装		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各	1.000	㎡			S単　36号
	種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
	既設管撤去切断（塩ビ管）		ton		1.000 ton	当たり算出
	硬質塩化ビニル管処分費	1.000	ton			S単　24号

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
	硬質塩化ビニル管据付工		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,75㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単　25号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 m	当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) ,,	1.000	m			S単　3号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
	硬質塩化ビニル管継手工		口		1.000 口	当たり算出
	ポリエチレン管継手工 50㎜	1.000	口			S単　38号

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
	FCD鋳鉄メカ型ドレッサー		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄メカ型ドレッサー【暫定単価】 内面粉体塗装　径75（ストップリング付き）,,	1.000	個			S単　4号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
	フランジ継手工		口		1.000 口	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管【暫定単価】 内面粉体塗装　径75㎜（ストップリング付き）,,	1.000	個			S単　5号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
	FCD管F形接合部品		組		1.000 組	当たり算出
	FCD管F形接合部品 RF形7.5K 径75㎜,,	1.000	組			S単　6号

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
	仕切弁設置工		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75㎜	1.000	基			Ｓ単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
	水道用ソフトシール仕切弁		基		1.000 基	当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁 7.5K内ネジ　径75,,	1.000	基			Ｓ単　7号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
	鉄蓋設置　円形1号		個		1.000 個	当たり算出
	仕切弁用蓋【暫定単価】 250×150H,,	1.000	個			Ｓ単　8号

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
	レジンコンクリート製ボックス設置		組		1.000 組	当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】 円形１号　上部壁,,	1.000	個			S単　9号
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】 円形１号　中部壁　200,,	1.000	個			S単　10号
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】 円形１号　中部壁　300,,	2.000	個			S単　11号
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】 円形１号　下部壁　300,,	1.000	個			S単　12号
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】 円形１号　底版　60,,	1.000	個			S単　13号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
	サドル分水線建込工		式		1.000 式	当たり算出
	水道用サドル付分水栓 75×25,,	1.000	個			S単　14号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
	ポリエチレン管据付工		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレン管布設工 25㎜	1.000	m			S単　37号
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管） 1種 径25,,	1.000	m			S単　15号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
	ポリエチレン管継手工		口		1.000 口	当たり算出
	ポリエチレン管継手工 25㎜	1.000	口			S単　39号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
	止水栓取付工		式		1.000 式	当たり算出
	分止水栓用ソケット【暫定単価】 径25,,	1.000	個			S単　16号
	合　　計					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
	鋼管用おねじ付ソケット		個		1.000 個	当たり算出
	鋼管用おねじ付ソケット 径25,,	1.000	個			Ｓ単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
	青銅製バルブ		個		1.000 個	当たり算出
	青銅製バルブ ゲート 5K 25A,,	1.000	個			Ｓ単　18号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
	止水栓ボックス		組		1.000 組	当たり算出
	止水栓ボックス 鋳鉄製弁きょう B5-1,,	1.000	組			Ｓ単　19号
	合　　計					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
	コンクリートコア抜き		式		1.000 式	当たり算出
	コアドリリング φ50×500,,	1.000	箇所			S単　20号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
	再生砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生砂 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	再生砂	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)		m		1.000 各単位	当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	FCD鋳鉄メカ型ドレッサー【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄メカ型ドレッサー【暫定単価】 内面粉体塗装　径75（ストップリング付き）,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	FCD鋳鉄メカ型ドレッサー【暫定単価】 内面粉体塗装　径75（ストップリング付き）	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管【暫定単価】 内面粉体塗装　径75㎜（ストップリング付き）,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	FCD鋳鉄RR継手フランジ短管【暫定単価】 内面粉体塗装　径75㎜（ストップリング付き）	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
	FCD管F形接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	FCD管F形接合部品 RF形7.5K 径75㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	FCD管F形接合部品 RF形7.5K 径75㎜	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
	水道用ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ソフトシール仕切弁 7.5K内ネジ　径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	水道用ソフトシール仕切弁 7.5K内ネジ　径75	1.000	基			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
	仕切弁用蓋【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁用蓋【暫定単価】 250×150H,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	仕切弁用蓋【暫定単価】 250×150H	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価] 円形１号　上部壁,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価] 円形１号　上部壁	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価] 円形１号　中部壁　200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価] 円形１号　中部壁　200	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価] 円形１号　中部壁　300,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】 円形１号　中部壁　300	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価] 円形１号　下部壁　300,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】 円形１号　下部壁　300	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価］ 円形１号　底版　60,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	レジンコンクリート製ボックス【暫定単価】 円形１号　底版　60	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	水道用サドル付分水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用サドル付分水栓 75×25,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	水道用サドル付分水栓 75×25	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）		m		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管） 1種 径25,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管） 1種 径25	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	分止水栓用ソケット【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	分止水栓用ソケット【暫定単価】 径25,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	分止水栓用ソケット【暫定単価】 径25	1.000	個			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
	鋼管用おねじ付ソケット		個		1.000 各単位	当たり算出
	鋼管用おねじ付ソケット 径25,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	鋼管用おねじ付ソケット 径25	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
	青銅製バルブ		個		1.000 各単位	当たり算出
	青銅製バルブ ゲート 5K 25A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	青銅製バルブ ゲート 5K 25A	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
	止水栓ボックス		組		1.000 各単位	当たり算出
	止水栓ボックス 鋳鉄製弁きょう B5-1,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	止水栓ボックス 鋳鉄製弁きょう B5-1	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
	コアドリリング		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	コアドリリング φ50×500,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	コアドリリング φ50×500	1.000	箇所			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
	アスファルト塊処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	アスファルト塊処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	アスファルト塊処分費	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
	汚泥処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	汚泥処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	汚泥処分費	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
	硬質塩化ビニル管処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	硬質塩化ビニル管処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	硬質塩化ビニル管処分費	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,75㎜,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 75㎜		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	75㎜		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材質区分	鋳鉄製				
	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.140	人			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3			

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,3.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,35.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	35.0km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 60.0km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15㎝以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15㎝以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50㎜以下,40㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
	ポリエチレン管布設工		m		10.000 m	当たり算出
	ポリエチレン管布設工 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)呼び径	25mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管工	0.070	人			
	普通作業員	0.120	人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
	ポリエチレン管継手工		口		1.000 口	当たり算出
	ポリエチレン管継手工 50mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)呼び径	50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域農業農村整備事業　那賀東部
工事名	Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	配管工	0.040	人			
	普通作業員	0.040	人			
	雑品	0.010				
	合　　計					算出数量 1.000 口
	単　　価		口			
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	ポリエチレン管継手工		口		1.000 口	当たり算出
	ポリエチレン管継手工 25㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)呼び径	25㎜		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管工	0.020	人			
	普通作業員	0.020	人			
	雑品	0.010				
	合　　計					算出数量 1.000 口
	単　　価		口			

見積単価一覧表

工事名	R7波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完3工事			
名称	規格	単位	単価	備考
レジンコンクリート製ボックス	円形1号　上部壁　内寸250　高さ150	個	11,700	暫定単価
レジンコンクリート製ボックス	円形1号　中部壁　内寸250　高さ200	個	10,200	暫定単価
レジンコンクリート製ボックス	円形1号　中部壁　内寸250　高さ300	個	13,400	暫定単価
レジンコンクリート製ボックス	円形1号　下部壁　内寸250　高さ300	個	15,800	暫定単価
レジンコンクリート製ボックス	円形1号　底版　内寸250　高さ40	個	5,100	暫定単価
仕切弁用蓋	円形1号　250×150	個	31,400	暫定単価
FCD鋳鉄メカ型ドレッサー	内面粉体塗装　径75(ストップリング付き)	個	25,550	暫定単価
FCD鋳鉄RR継手フランジ短管	内面粉体塗装　径75mm(ストップリング付き)	個	26,970	暫定単価
分止水栓用ソケット	径25	個	3,540	暫定単価
処分費	残土	m3	2,000	運搬距離　L=2.7km

見積単価一覧表

工事名	R7波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完3工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	汚泥	m3	33,000	運搬距離　L=28.5km
処分費	As殻	m3	1,610	運搬距離　L=36.2km
処分費	廃プラ	t	15,000	運搬距離　L=43.9km

蔭谷地区		数　量　総　括　表 － 1				
工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数 量	備　考
土工						
	掘削工		土砂	m3	3.6	3.00+0.62
	埋戻工	埋戻	再生砕石RC-40	m3	2.9	2.48+0.37
		埋戻	砂	m3	0.8	0.50+0.25
	残土処理		運搬距離L＝2.7km	m3	3.6	
構造物取壊工						
	舗装版切断			m	12.0	7.2+4.78
	舗装版取壊し		t ＝4cm	m2	2.9	1.8+1.08
	As殻運搬・処分		運搬距離L＝36.2km	m3	0.1	0.072+0.043
	汚泥処分		運搬距離L＝28.5km		0.1	0.007+0.004
舗装復旧工						
	アスファルト舗装	再生密粒度As（13）	t ＝4cm	m2	2.9	1.8+1.1
仕切弁設置工						
	既設管撤去切断（塩ビ管）		呼び径　75mm	口	2.0	
	既設管撤去		φ75	m	1.3	
	硬質塩化ビニル管据付工		φ75	m	1.0	
	硬質塩化ビニル管切断工		φ75	口	1.0	
	硬質塩化ビニル管継手工		離脱防止付　RR　φ75	口	4.0	
	フランジ継手工		JWWA　7.5K　φ75	口	2.0	
	仕切弁設置工		φ75100以下（機械）	基	1.0	
	鉄蓋設置　円形　1号		30ｋｍ未満　250mm	個	1.0	
	レジンコンクリート製ボックス設置	内寸250　高さ150	円形　1号　上部壁	個	1.0	
		内寸250　高さ200	円形　1号　中部壁	個	1.0	
		内寸250　高さ300	円形　1号　中部壁	個	2.0	
		内寸250　高さ300	円形　1号　下部壁	個	1.0	
		内寸250　高さ40	円形　1号　底板	個	1.0	
手動空気弁設置工						
	サドル分水栓建込工		φ25　φ75	箇所	1.0	
	ポリエチレン管据付工		φ25mm	m	2.1	
	ポリエチレン管継手工		φ25mm	口	3.0	
	止水栓取付工		PP用　φ25	箇所	1.0	
	コンクリートコア抜き		φ50*500	箇所	1.0	
	ポリエチレン管切断工		φ25	口	2.0	

土工数量表(仕切弁設置設置工φ75)

名　　称	単位	1																	合計
舗装版切断 アスファルト	m	7.200																	7.200
舗装版BH直接掘削・積込工 山積0.28m3 0cm＜ t ≦10cm	m^2	1.800																	1.800
バックホウ掘削積込 山積0.28m3	m^3	3.004																	3.004
管路埋戻工(機械埋戻) 山積0.28m3 砂	m^3	0.502																	0.502
管路埋戻工(機械埋戻) 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m^3	2.484																	2.484
土砂運搬費 (DT4t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 L=20.0km以下	m^3	3.004																	3.004
Ａｓ塊運搬費 (DT4t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 L=20.0km以下	m^3	0.072																	0.072
中間処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m^3	0.072																	0.072
中間処理費 建設汚泥	m^3	0.007																	0.007
舗装工(人力施工) 車道 t=40mm	m^2	1.800																	1.800

土 工 事 数 量 計 算

対象となる構造物等	標準断面		標準掘削断面	掘削延長	3.000	備考
	名称	単位	算式		数量	
	舗装版切断 アスファルト	m	掘削延長 両側 掘削幅 両側 3.000 × 2.000 + 0.600 × 2.000		7.200	
	舗装版BH直接掘削・積込工 山積0.28m3 0cm＜ t ≦10cm	m^2	掘削幅 掘削延長 0.600 × 3.000		1.800	
	バックホウ掘削積込 山積0.28m3	m^3	掘削幅 管天高 管外径 管底高 舗装厚 0.600 × (1.520 + 0.089 + 0.100 − 0.040) × 3.000		3.004	
	管路埋戻工(機械埋戻) 山積0.28m3 砂	m^3	掘削幅 上砂高 管外径 下砂高 管断面積 (0.600 × (0.100 + 0.089 + 0.100) − 0.006)× 3.000		0.502	
	管路埋戻工(機械埋戻) 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m^3	掘削幅 掘削深 砂巻高 舗装厚 管断面積 (0.600 × (1.709 − 0.289 − 0.040) − 0.000)× 3.000		2.484	
	土砂運搬費 (DT4t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 L=20.0km以下	m^3	BH床堀 3.004		3.004	
	Ａｓ塊運搬費 (DT4t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 L=20.0km以下	m^3	舗装掘削 舗装厚 1.800 × 0.040		0.072	
	中間処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m^3	舗装掘削 舗装厚 1.800 × 0.040		0.072	
	中間処理費 建設汚泥	m^3	係数 係数 舗装厚 切断長 2.300 × 10^{-2} × 0.040 × 7.200		0.007	

土工数量表(手動空気弁設置工φ25)

名　　称	単位	1																合計
舗装版切断 アスファルト	m	4.780																4.780
舗装版BH直接掘削・積込工 山積0.28m3 0cm＜ t ≦10cm	m^2	1.074																1.074
バックホウ掘削積込 山積0.28m3	m^3	0.616																0.616
管路埋戻工(機械埋戻) 山積0.28m3 砂	m^3	0.250																0.250
管路埋戻工(機械埋戻) 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m^3	0.365																0.365
土砂運搬費 (DT4t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 L=20.0km以下	m^3	0.616																0.616
Ａｓ塊運搬費 (DT4t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 L=20.0km以下	m^3	0.043																0.043
中間処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m^3	0.043																0.043
中間処理費 建設汚泥	m^3	0.004																0.004
舗装工(人力施工) 車道 t=40mm	m^2	1.100																1.100

土 工 事 数 量 計 算

対象となる構造物等	標準断面		標準掘削断面	掘削延長	1.790	備考
	名称	単位	算式		数量	
	舗装版切断 アスファルト	m	掘削延長 両側 掘削幅 両側 1.790 × 2.000 + 0.600 × 2.000		4.780	
	舗装版BH直接掘削・積込工 山積0.28m3 0cm＜ t ≦10cm	m^2	掘削幅 掘削延長 0.600 × 1.790		1.074	
	バックホウ掘削積込 山積0.28m3	m^3	掘削幅 管天高 管外径 管底高 舗装厚 0.600 ×(0.480 + 0.034 + 0.100 − 0.040) × 1.790		0.616	
	管路埋戻工(機械埋戻) 山積0.28m3 砂	m^3	掘削幅 上砂高 管外径 下砂高 管断面積 (0.600 ×(0.100 + 0.034 + 0.100) − 0.001)× 1.790		0.250	
	管路埋戻工(機械埋戻) 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m^3	掘削幅 掘削深 砂巻高 舗装厚 管断面積 (0.600 ×(0.614 − 0.234 − 0.040) − 0.000)× 1.790		0.365	
	土砂運搬費 (DT4t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 L=20.0km以下	m^3	BH床堀 0.616		0.616	
	Ａｓ塊運搬費 (DT4t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 L=20.0km以下	m^3	舗装掘削 舗装厚 1.074 × 0.040		0.043	
	中間処理費 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m^3	舗装掘削 舗装厚 1.074 × 0.040		0.043	
	中間処理費 建設汚泥	m^3	係数 係数 舗装厚 切断長 2.300 × 10^{-2} × 0.040 × 4.780		0.004	

数量計算書(仕切弁設置工φ75 布設工)

名　　称	形 状 寸 法	単位	数量								備考
										合計	
布設											
硬質塩化ビニル管切断工	φ75	口									
既設管撤去切断(塩化ビニル管)	呼び径 75mm	口	2.0							2.0	
撤去管吊上げ積込み(塩ビ管)	φ75	m	1.3							1.3	
硬質塩化ビニル管据付工	φ75	m	1.0							1.0	
硬質塩化ビニル管切断工	φ75	口	1.0							1.0	
硬質塩化ビニル管継手工	離脱防止付き RR　φ75	口	4.0							4.0	
フランジ継手工	JWWA　7.5K φ75	口	2.0							2.0	
仕切弁設置工	φ100以下（機械）	基	1.0							1.0	
鉄蓋設置　円形　1号	30kg未満 250mm	個	1.0							1.0	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	内寸250　高さ150 円形　1号　上部壁	個	1.0							1.0	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	内寸250　高さ200 円形　1号　中部壁	個	1.0							1.0	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	内寸250　高さ300 円形　1号　中部壁	個	2.0							2.0	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	内寸250　高さ300 円形　1号　下部壁	個	1.0							1.0	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	内寸250　高さ 40 円形　1号　底版	個	1.0							1.0	

数量計算書(手動空気弁設置工φ25 布設工)

名　　称	形 状 寸 法	単位	数量								備考
										合計	
布設											
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工	φ25　φ75	箇所	1.0							1.0	
ポリエチレン管据付工	φ25㎜	m	2.1							2.1	
ポリエチレン管継手工	φ25㎜	口	3.0							3.0	
止水栓取付工	止水栓筐取付け含む　ＰＰ用 φ25	箇所	1.0							1.0	
コンクリートコア抜	φ50×500	箇所	1.0							1.0	
ポリエチレン管切断工	φ　25	口	2.0							2.0	

位置図

工事名：Ｒ７波耕　中山間　那賀東部　蔭谷補完３工事

工事箇所：那賀郡那賀町蔭谷

「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図　電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」