

令和7年度

中山間地域農業農村整備事業

R7波耕 中山間 那賀東部 蔭谷補完3工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

南部県民局農林水産（美波）農村保全

R 7 波耕 中山間 那賀東部 蔭谷補完3工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
掘削工		m ³	3.600	
埋戻工		m ³	3.600	
埋戻材料 再生砕石RC-40		m ³	2.900	
埋戻し材料 砂		m ³	0.800	
残土処理工		m ³	3.600	
2. 構造物取壊工				
(1) 構造物取壊工				
舗装版切断		m	12.000	
舗装版取壊		m ²	2.900	
As殻運搬・処分		m ³	0.100	
汚泥処分		m ³	0.100	
3. 舗装復旧工				
(1) 舗装復旧工				
アスファルト舗装		m ²	2.900	
4. 仕切弁設置工				
(1) 仕切弁設置工				
既設管撤去切断（塩ビ管）		ton	0.100	
硬質塩化ビニル管据付工		m	1.000	
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		m	1.000	
硬質塩化ビニル管継手工		口	4.000	
FCD鋳鉄メカ型ドレッサー		個	1.000	
フランジ継手工		口	2.000	

R 7 波耕 中山間 那賀東部 蔭谷補完3工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
FCD管F形接合部品		組	2.000	
仕切弁設置工		基	1.000	
水道用ソフトシール仕切弁		基	1.000	
鉄蓋設置 円形1号		個	1.000	
レジンコンクリート製ボックス設置		組	1.000	
5. 手動空気弁設置工				
(1)手動空気弁設置工				
サドル分水線建込工		式	1.000	
ポリエチレン管据付工		m	2.100	
ポリエチレン管継手工		口	3.000	
止水栓取付工		式	1.000	
鋼管用おねじ付ソケット		個	2.000	
青銅製バルブ		個	1.000	
止水栓ボックス		組	1.000	
コンクリートコア抜き		式	2.000	
6. その他				