

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		126,370,935		
除塵設備製作		式	1		126,370,935		
除塵設備		式	1		105,000,000		
除塵機		式	1		99,000,000		内 1号
移動式コンベヤ		式	1		6,000,000		内 2号
操作制御設備		式	1		21,000,000		
除塵機動力制御盤		式	1		11,000,000		内 3号
除塵機操作盤		式	1		6,000,000		内 4号
移動式コンベヤ制御盤		式	1		4,000,000		内 5号
付属設備		式	1		348,065		
付属設備(走行レール用ストッパ等)		式	1		239,317		内 6号
付属設備(移動式コンベヤ用ストッパ等)		式	1		108,748		内 7号
工場塗装工(機械)		式	1		22,870		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工(付属設備)		式	1		22, 870		内 8号
間接労務費		式	1		117, 000		
純製作費		式	1		126, 487, 935		
工場管理費		式	1		59, 000		
製作原価		式	1		126, 546, 935		
据付工		式	1		22, 855, 559		
鋼製付属設備輸送工		式	1		81, 000		
輸送工		式	1		81, 000		
輸送費(付属設備)		式	1		81, 000		内 9号
除塵設備据付		式	1		21, 556, 067		
除塵機据付工		式	1		16, 104, 103		
除塵機据付		式	1		12, 707, 788		内 10号
除塵機動力制御盤据付		式	1		264, 600		内 11号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除塵機操作盤据付		式	1		93,200		内 12号
移動式コンベヤ据付		式	1		948,861		内 13号
移動式コンベヤ制御盤据付		式	1		45,360		内 14号
電線管・電線類敷設 発電所内交流200V盤～堤体上端子箱		式	1		350,610		内 15号
電線管・電線類敷設 堤体上端子箱～除塵機本体各部		式	1		1,558,963		内 16号
電線管・電線類敷設 端子箱～移動式コンベヤ制御盤・本体		式	1		134,721		内 17号
コンクリート工		式	1		203,107		
二次コンクリート		式	1		203,107		内 18号
撤去工		式	1		5,248,857		
除塵機撤去		式	1		4,297,040		内 19号
除塵機動力制御盤撤去		式	1		132,300		内 20号
除塵機操作盤撤去		式	1		46,600		内 21号
移動式コンベヤ撤去		式	1		326,400		内 22号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
移動式コンベヤ制御盤撤去		式	1		22,680		内 23号
電線類撤去 発電所内交流200V盤～堤体上端子箱		式	1		119,070		内 24号
電線管・電線類撤去 堤体上端子箱～除塵機動力制御盤		式	1		32,979		内 25号
電線管・電線類撤去 端子箱～移動式コンベヤ制御盤・本体		式	1		51,463		内 26号
コンクリート撤去		式	1		220,325		内 27号
直接経費(機械設備)		式	1		1,519,413		
直接経費(据付・撤去)		式	1		1,519,413		
直接経費(据付・撤去)		式	1		1,519,413		内 28号
撤去品処理工		式	1		-668,904		
撤去品処理費		式	1		-668,904		
撤去品処理費		式	1		263,166		内 29号
撤去品処理費(売却代)		式	1		-932,070		内 30号
仮設工		式	1		367,983		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口発電所 除塵機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場支保工(機械設備)		式	1		367,983		
足場	安全ネット:有り	式	1		367,983		内 31号
直接工事費		式	1		22,855,559		
共通仮設		式	1		3,903,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,903,000		
純工事費		式	1		26,758,559		
現場管理費		式	1		5,574,000		
据付間接費		式	1		11,998,000		
据付工事原価		式	1		44,330,559		
設計技術費		式	1		2,714,000		
工事原価		式	1		173,591,494		
一般管理費等		式	1		17,626,506		
工事価格		式	1		191,218,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	除塵機						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除塵機 (除塵機本体・機上コンベヤ・開度計箱含む)		式	1		99, 000, 000		見積
合計					99, 000, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	移動式コンベヤ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
移動式コンベヤ		式	1		6, 000, 000		見積
合計					6, 000, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	除塵機動力制御盤						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	除塵機動力制御盤		式	1		11, 000, 000	見積
	合計					11, 000, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	除塵機操作盤						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	除塵機操作盤 (非常停止箱・無線装置含む)		式	1		6, 000, 000	見積
	合計					6, 000, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	移動式コンベヤ制御盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
移動式コンベヤ制御盤		式	1		4, 000, 000		見積
合計					4, 000, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	付属設備(走行レール用ストッパ等)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		94, 862		
部品費		式	1		38, 523		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 94862円	式	1		12, 332		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, D, 0. 126t	基	1	93, 600	93, 600		
合計					239, 317		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	付属設備(移動式コンベヤ用ストップ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費 (ストップ)		式	1		32, 450		
部品費		式	1		9, 680		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 32450円	式	1		4, 218		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, D, 0. 05t	基	1	62, 400	62, 400		
合計					108, 748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	酸洗施工(付属設備)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	酸洗施工 鋼製付属設備		式	1		22, 870	
	合計					22, 870	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	輸送費(付属設備)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 18t, 50km	式	1		81, 000	
	合計					81, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	除塵機据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費		式	1		439, 924		
据付補助材料費	鋼製付属設備, 12146400円	式	1		121, 464		
据付労務費 (走行レベル含む)		式	1		12, 146, 400		
合計					12, 707, 788		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	除塵機動力制御盤据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
制御盤据付	負荷 11～18kW, 新設, 補正なし, 同機種, 3台以上, 6台/面	面	1	264, 600	264, 600		
合計					264, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	除塵機操作盤据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配電盤据付	操作卓, 新設, 補正なし	面	1	93, 200	93, 200		
合計					93, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	移動式コンベヤ据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	揚排水ポンプ設備, 除塵設備, 914400円	式	1		18, 288		
据付労務費		式	1		914, 400		
移動用レール据付		式	1		16, 173		
合計					948, 861		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	移動式コンベヤ制御盤据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
制御盤据付	負荷 1. 5kW以下, 新設, 補正なし, 同機種, 1台	面	1	45, 360	45, 360		
合計					45, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	電線管・電線類敷設 発電所内交流200V盤～堤体上端子箱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 電線類		式	1		112, 470		
労務費 電線類配線		式	1		238, 140		
合計					350, 610		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	電線管・電線類敷設 堤体上端子箱～除塵機本体各部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 電線類(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1		63, 123		
材料費 電線類(動力制御盤～操作盤)		式	1		6, 190		
材料費 電線類(動力制御盤～各接続機器)		式	1		60, 283		
材料費 電線類(操作盤～各接続機器)		式	1		7, 601		
材料費 電線管(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1		5, 317		
材料費 電線管(動力制御盤～操作盤)		式	1		11, 843		
材料費 電線管(動力制御盤～各接続機器)		式	1		161, 592		
材料費 電線管(操作盤～各接続機器)		式	1		17, 254		
材料費 配線器具(堤体上端子箱～除塵機各部)		式	1		323, 196		
労務費 電線類配線(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1		57, 569		
労務費 電線類配線(動力制御盤～操作盤)		式	1		15, 800		
労務費 電線類配線(動力制御盤～各接続機器)		式	1		271, 408		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	電線管・電線類敷設 堤体上端子箱～除塵機本体各部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線類配線(操作盤～各接続機器)		式	1		41, 922		
労務費 電線管敷設(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1		8, 399		
労務費 電線管敷設(動力制御盤～操作盤)		式	1		15, 926		
労務費 電線管敷設(動力制御盤～各接続機器)		式	1		303, 954		
労務費 電線管敷設(操作盤～各接続機器)		式	1		38, 214		
労務費 配線器具設置(堤体上端子箱～除塵機各部)		式	1		149, 372		
合計					1, 558, 963		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	電線管・電線類敷設 端子箱～移動式コンベヤ制御盤・本体						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 電線類(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		式	1		9, 968		
材料費 電線類(コンベヤ制御盤～コンベヤ本体)		式	1		3, 398		
材料費 電線管(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		式	1		18, 427		
労務費 電線類配線(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		式	1		45, 924		
労務費 電線類配線(コンベヤ制御盤～各接続機器)		式	1		13, 308		
労務費 電線管敷設(堤体上端子箱～コンベヤ制御盤)		式	1		43, 696		
合計					134, 721		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	二次コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
走行レール据付部		式	1		194, 315		
コンベヤ移動用レール据付部		式	1		8, 792		
合計					203, 107		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	除塵機撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除塵機撤去 (走行レール含む)		式	1		4, 297, 040		
合計					4, 297, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	除塵機動力制御盤撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	制御盤据付	負荷 11～18kW, 撤去(不使用), 補正なし, 同機種, 3台以上, 6台/面	面	1	132, 300	132, 300		
	合計					132, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	除塵機操作盤撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	配電盤据付	操作卓, 撤去(不使用), 補正なし	面	1	46, 600	46, 600		
	合計					46, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	移動式コンベヤ撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	移動式コンベヤ撤去		式	1		326,400		
	合計					326,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	移動式コンベヤ制御盤撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	制御盤据付	負荷 1.5kW以下, 撤去(不使用), 補正なし, 同機種, 1台	面	1	22,680	22,680		
	合計					22,680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	電線類撤去 発電所内交流200V盤～堤体上端子箱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	36	1, 260	45, 360		数10号
ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	m	45	1, 638	73, 710		数10号
合計					119, 070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	電線管・電線類撤去 堤体上端子箱～除塵機動力制御盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線類撤去(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1		28, 779		
労務費 電線管撤去(堤体上端子箱～動力制御盤)		式	1		4, 200		
合計					32, 979		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	電線管・電線類撤去 端子箱～移動式コンパネ制御盤・本体						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線類撤去(堤体上端子箱～コンパネ制御盤)		式	1		22, 961		
労務費 電線類撤去(コンパネ制御盤～コンパネ本体)		式	1		6, 654		
労務費 電線管撤去(堤体上端子箱～コンパネ制御盤)		式	1		21, 848		
合計					51, 463		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	コンクリート撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
走行レール部撤去		式	1		203, 308		
コンパネ移動用レール部撤去		式	1		17, 017		
合計					220, 325		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	直接経費(据付・撤去)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費(据付)		式	1		1, 201, 150		
直接経費(撤去)		式	1		318, 263		
合計					1, 519, 413		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック類		t	0. 1	35, 000	3, 500		数13号
処分費 コンクリート塊(無筋)		t	1. 2	700	840		数13号
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下	t	0. 1	13, 900	1, 390		廃プラスチック
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	1. 2	11, 990	14, 388		コンクリート塊(無筋)
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下	t	16. 4	14, 820	243, 048		金属くず(有価物)
合計					263, 166		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	撤去品処理費(売却代)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ 鉄くず ヘビ-H1		t	8. 2	-34, 000	-278, 800		数13号
スクラップ 鉄くずヘビ-H2		t	0. 7	-32, 500	-22, 750		数13号
スクラップ 鉄くずヘビ-H3		t	0. 5	-32, 000	-16, 000		数13号
スクラップ 鉄くず 故銑B		t	3. 6	-27, 500	-99, 000		数13号
スクラップ ステンレス新断 18Cr:8Ni		kg	3, 277	-130	-426, 010		数13号
スクラップ 銅くず 1号銅線		kg	73	-1, 110	-81, 030		数13号
スクラップ 銅くず 2号銅線		kg	8	-1, 060	-8, 480		数13号
合計					-932, 070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	足場	安全ネット:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	8	4, 543	36, 344		除塵機組立用
足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	73	4, 543	331, 639		はつり養生用
合計					367, 983		