

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		230			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		14			
植生シート		m2		14			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230		
残土等処分		m3		230		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		130		
埋戻し	土質:土砂	m3		60		
埋戻し	土質:土砂	m3		40		
基面整正		m2		30		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		41		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350mm	m2		192		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		105		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		7		
現場打天端コンクリート 1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2		
現場打天端コンクリート 6号	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.4		
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		0.2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し ブロック積	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		106		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		106		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		106		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し 下部工（左岸）撤去	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		19		
コンクリート構造物取壊し ブロック積撤去	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		9		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 4cm	m2		28		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
盛土（路床）		m3		20		
盛土（路体）		m3		60		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		19		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		19		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		28		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		28		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			