

R 7 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	233.100	
養生工		m ³	233.100	
打継面清掃		m ³	233.100	
型枠工（本堤）		m ²	146.600	
角材式残存型枠工		m ²	82.400	
目地板	t=10mm	m ²	18.000	
型枠工（鉛直打継目）		m ²	18.000	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	7.400	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	1.000	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	159.000	
キャットウォーク		m	65.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
昇降ステップ		本	45.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60% 養生含む	m ³	20.000	
型枠工（間詰）	一般型枠	m ²	62.600	
裏石積工（間詰）	割栗石5-15cm BB18-8-25 (20) W/C≦60%	m ²	17.300	
コンクリート（下流間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	4.700	
養生工		m ³	4.700	
掘削工		式	1.000	

R 7 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
機械掘削	地山の掘削・積込, 礫質土	m ³	158.000	
機械掘削	ルーズな状態の積込, 礫質土	m ³	158.000	
機械掘削	軟岩 (I)B	m ³	131.000	
機械掘削	ルーズな状態の積込	m ³	131.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	16.700	
岩盤掘削面整形		m ²	59.900	
(2)支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	

R7馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 70cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 72cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
雑木 伐採費	31cm以上	m ³	3.400	
処分費	根株	ton	17.300	
ダンプトラック運搬	根株 L=10.1km	m ³	24.400	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
廻排水		式	1.000	
排水管敷設・撤去	φ300	m	30.000	
土のう締切工		m ²	2.300	
仮設進入路		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	10.000	

R 7 馬林 復旧治山 つるぎ町青野 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
大型土のう工	撤去	袋	10.000	
敷鉄板設置・撤去工	敷鉄板設置	m ²	18.600	
敷鉄板設置・撤去工	敷鉄板撤去	m ²	18.600	
敷鉄板	22×1524×3048	枚	4.000	
機械掘削	礫質土	m ³	8.000	
盛土		m ³	16.000	
排水管敷設・撤去	φ300	m	6.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
輸送費(仮設材)		ton	3.200	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	
一括計上価格				
1. 安全費				
(1) 建設用防護管取付費				
基本料金		式	1.000	
基本料金		件	1.000	
電線防護		式	1.000	
電線防護		式	1.000	