

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（2）（担い手確保型）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		120			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		190			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（2）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		1		
埋戻し	土質:土砂	m3		6		
アンカー工		式		1		
アンカー工材料費(アンカー) Td=672.0kN/本以下	アンカー工数量:N=8本	式		1		
アンカー工材料費(アンカー) Td=768.6kN/本以下	アンカー工数量:N=9本	式		1		
鋼製台座	台座数量:N=17箇所	t		2.43		
ブラケット	鋼材規格:各種	t		0.58		
削孔(アンカー)	削孔長:148m, 杭径:115mm, 杭長167.5 :m, 杭打込長(掘削長):148m	m		148		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=17本	本		17		
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント, W/C =47.5%, 圧縮強度: $\sigma = 24\text{N/mm}^2$	m3		5		
アンカー足場		空m3		150		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
壁体工		式		1		
腹起し	H-350x350x12x19	t		10.94		
土留め板	軽量鋼矢板 500x160x5	t		8.12		
被覆コンクリート		式		1		
コンクリート	無筋構造物	m3		258		
型枠	無筋構造物	m2		180		
目地材	t=20mm	m2		23		
足場工	単管足場	掛m2		170		
ひび割れ防止筋	SD345, D13 @250	t		1.41		
張コンクリート		式		1		
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20), t=50mm	m2		104		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（2）（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事（2）（担い手確保型）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			