

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和7年度

標示(No. 1 - 4) 県単

R7 警交 八幡神社前交差点ほか道路標示塗替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

工 事 概 要

[illegible]

工事名 R 7 警交 八幡神社前交差点ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)
 工事箇所 徳島市下助任町四丁目18番地先ほか
 設計金額 8,941,900 円

総 括 表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	8,941,900	
その他					
合 計				8,941,900	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 直接工事費	1 式	3,225,656	
2 共通仮設費	1 式	845,000	(1) × 26.21 %
3 現場管理費	1 式	2,545,000	(1+2) × 62.54 %
4 一般管理費	1 式	1,513,344	(1+2+3) × 22.89 %
工 事 価 格		8,129,000	
消費税相当額		812,900	10 %
合 計		8,941,900	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	横 断 歩 道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	907	m	904	819,928	
	横断歩道（夜間工事）	45cm	168	m	1,104	185,472	
	停止線	45cm	125	m	822	102,750	
	停止線（夜間工事）	45cm	62	m	985	61,070	
	自転車横断帯	15cm	54	m	355	19,170	
	自転車横断帯（夜間工事）	15cm	155	m	445	68,975	
	小 計		1,471	m		1,257,365	
	図 示						
	自転車記号（夜間工事）		8	個	1,629	13,032	
	横断歩道予告（縮小サイズ）		33	個	6,940	229,020	
	小 計		41	個		242,052	
	計					1,499,417	
2	一 時 停 止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	118	m	822	96,996	
	小 計		118	m		96,996	
	図 示						
	止まれ文字		1	個	14,818	14,818	
	止まれ文字（縮小サイズ）		7	個	8,323	58,261	
	小 計		8	個		73,079	
	計					170,075	
3	図 示 標 示						
	直矢	進行方向別	2	個	4,968	9,936	
	右矢	進行方向別	2	個	5,294	10,588	
	直左矢	進行方向別	2	個	7,274	14,548	
	直矢	指定方向外	4	個	4,968	19,872	
	左矢	指定方向外	4	個	5,294	21,176	
	直左矢	指定方向外	2	個	7,274	14,548	
	直右矢	指定方向外	1	個	7,274	7,274	
	両開矢	指定方向外	5	個	7,671	38,355	
	計		22	個		136,297	
4	実 線 標 示						
	はみ禁	15cm	843	m	436	367,548	
	進路変更禁止	15cm	145	m	436	63,220	
	計		988	m		430,768	
5	抹 消	幅15cm換算	377	m	568	214,136	
	幅15cm換算（夜間工事）		19	m	839	15,941	
	計		396	m		230,077	
6	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	72	枚	2,730	196,560	
	計		72	枚		196,560	
7	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		63	枚	374	23,562	(横 47本 一停 38本)
	計		63	枚		23,562	(横・一停 35本)
8	交 通 誘 導 費						
			一	式		15850 円× 22 人	昼間
			一	式		23775 円× 8 人	夜間

交通誘導警備員		22	人	15,850	348,700	
交通誘導警備員（夜間工事）		8	人	23,775	190,200	30
計		30	人		538,900	
直接工事費		一	式		3,225,656	